

河南财经政法大学宿舍楼“一站式”
社区改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目工程


招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)
A11204100011536
北京金马威工程
咨询有限公司
有效期至2024年7月27日

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)
B11044100011536
北京金马威工程
咨询有限公司
有效期至2026年12月31日

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 工程量清单编制说明

一、工程概况

1、建设单位：河南财经政法大学。

2、建设地点：河南财经政法大学郑东校区。

3、改造内容：静苑（2#、5#楼），雅苑（2#、5#、7#楼），馨苑2#（共6个）改造和新建钢结构面积总计 $1149.31*2+1040.75*4=6461.62\text{m}^2$ ，其中改造建筑面积： $689.56*2+603.25*4=3792.12\text{m}^2$ ，新建钢结构面积： $459.75*2+437.50*4=2669.50\text{m}^2$ 。

4、建筑功能组成：一层为学生的日常生活服务及交流大厅；二层为交流活动及自习室、教师值班室、文化长廊及部分教师与学生的交流空间；三层为教师及学生的交流空间和学生的开放活动区，以及教师值班室。

二、编制范围

1、施工图纸所示范围改造及装饰；

2、本次不包含的内容：家俱、成品柜台及书架、软膜灯箱、拼接屏等；

三、编制依据

1、施工图纸及设计变更；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

3、国家、地区、行业相关规范、图集；

4、其他与本工程造价相关的资料。

四、其他说明

（一）土建工程

1、拆除改造区域原有的（除一层）地板砖、踢脚线（除一层）及内墙涂料（吊顶以下）拆除，其它顶面油漆在刷漆前对其脱落掉皮的部位进行基层处理，一层原门厅吊顶保留；

2、楼梯花纹钢板踏面及踢面粘贴防滑地板砖；

3、二、三层水吧地砖同相连的地砖地面，墙面改乳胶漆墙面；

4、所有肥槽及室内回填土均采用素土回填；

5、室内钢柱增加轻钢龙骨 15mm 细木工板基层+12mm 石膏板面层，面层乳胶漆；

6、所有钢结构刷环氧富锌底漆，干膜厚度 $70\mu\text{m}$ (2 遍)，防火漆见设计，面漆取消；

7、一楼走道玻璃门取消；

8、一层咨询台、水吧台石膏板吊顶改为铝方通吊顶；

9、外墙做法按基层墙体专用界面剂一道，50mm 厚挤塑聚苯板（XPS 板）机械固定，上铺纤维布一层，20mm 厚 1:3 水泥砂浆粉外立面，外墙真石漆；

10、本工程清单所列项目，均包含完成该项目的所有工序及所有设计内容，清单项目名称中只列项目的主要特征及主要工序，其他特征及附属工序应根据设计文件及施工工艺在报价中综合考虑，施工时应结合清单、施工图及相关施工规范施工。

（二）安装工程

1、电气专业：原有建筑部分考虑灯具、开关、插座等拆除，原有管线报废，不予拆除；配电箱主进电缆按暂定工程量计入；温控器

线路仅计算预埋管，线路后期由设备配套安装；新增桥架按插座平面图计算。

2、给排水专业：水吧位置洗手盆、小厨宝等未计入；消火栓系统按设计图纸计入，静苑 2#、5#楼一层原有消火栓利旧，二、三层按新增计入。

3、弱电专业：仅计算点位预埋管及接线盒、新增桥架计入；弱电前端设备均不计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		静苑2#楼						
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 构件名称:拆除砖墙(含附着层) 2. 拆除构件的厚度:结构层300mm以内 3. 构件表面的附着物种类:抹灰、油漆、面砖等 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	38.66			
2	011602001001	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除构件的类型:构造柱、圈梁、过梁、上翻梁等 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	7.05			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除塑钢窗 2. 拆除窗型号:C3424、C1626 3. 其它:拆除旧窗运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	124			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢门 2. 拆除钢门型号:M1027 3. 其它:拆除旧门运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	樘	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 2 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除钢栏杆 2. 拆除栏杆类型:不锈钢 3. 其它:拆除旧栏杆运输到学校管理人员指定地方堆放, 或经学管理人员同意运出校外	m	39			
6	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:拆除地板砖 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除部位清洗修补平整 4. 部位: 改卫生间及新旧建筑交接处	m2	662.94			
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称:墙面保温拆除 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除墙面清扫干净并修补平整	m2	114.6			
8	050102001001	移栽建筑范周苗木	1. 名称:移栽建筑范周苗木 2. 范围:新建建筑筑外墙10米范围内4棵西府海欏胸径20~25cm, 38棵垂丝海欏胸径15~20cm, 12棵海桐球冠幅120cm及以上乔灌木及绿植 3. 工作内容:起挖、移植、养护 4. 养护期:6个月	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 3 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011602001002	混凝土构件拆除	1. 名称:道路拆除 2. 范围:新建项目施工范围 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	项	1			
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称:4米混凝土道路 2. 碎石垫层:100mm级配碎石垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150mmC25混凝土 4. 其它:详见施工规范要求	m2	52			
11	011105001001	混凝土道牙	1. 名称:混凝土道牙 2. 垫层:100mm混凝土垫层 3. 路缘石规格:300*120*1000mm混凝土道牙 4. 其它:其它详见施工规范要求	m	34			
12	011608002001	铲除涂料面	1. 名称:铲除室内涂料面 2. 铲除部位:室内墙面 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整	m2	425.18			
13	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:拆除面砖踢脚线 2. 铲除部位:室内顶棚 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	15.71			
		土石方工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 4 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 内容:≤±30cm的土方挖填、场地找平、运输 3. 开挖方式、弃土运距:自行综合考虑 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	149.4			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 开挖方式:自行综合考虑 4. 备注:本清单的工程量已包含放坡及工作面增加的土方量,含基底静力触探等相关内容 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	397.3			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:基础回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	308.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 5 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 每层夯实厚度≤300mm, 且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:房心回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.67			
5	010103002001	余方弃置	1. 名称:土方外运 2. 运距:多余土方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	80.95			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	11.5			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 部位:楼梯预埋件基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 6 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:屋顶设备基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.07			
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:有梁式带形基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	59.85			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:短柱 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 7 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 柱头构造 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.24			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	8.58			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.77			
9	010503004001	地圈梁及挑出部分、卫生间止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 8 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004002	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:窗台下及屋顶压顶 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2. 58			
11	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 压型钢板:另列清单项 5. 部位:组合楼板 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	51. 12			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体拉结筋	t	1. 12			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0. 258			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0. 017			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	4. 71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 9 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.345			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.187			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.243			
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖,砌体材料容重小于19.0kN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 采用预拌砂浆 4. 部位:地下部分 5. 其他详见图纸设计说明	m3	16.03			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块强度≥A3.5,干密度为625kg/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位:地上200及以上填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	73.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 10 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块,砌体材料容重≤7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位: 卫生间150填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	6.04			
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为10mm*10mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:墙体与不同材料相连处 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	60.61			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为12mm*12mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:楼梯间及人流通道填充墙加强 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	206.02			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 11 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:300*300*10*10方钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70 μ m(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60 μ m(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70 μ m(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	11.474			
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:型钢 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70 μ m(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60 μ m(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70 μ m(2遍)取消	t	24.451			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 12 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010605001001	钢板楼板	1. 梁类型:压型钢板楼板 2. 钢材品种、规格:闭口型镀锌压型钢板 YX65-185-555(B), 厚度1.20mm, 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消	m2	426			
4	010605001002	钢边模	1. 梁类型:3mm厚边模 2. 钢材品种、规格:3.0mm钢板 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	34.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 13 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式: 踢步式钢梯 2. 钢材品种、规格: 详见图纸 3. 底漆: 环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μm(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μm(1遍)取消 5. 防火要求: 详见设计要求 6. 面漆: 聚氨脂面漆, 干膜厚度70 μm(2遍)取消 7. 其它: 除锈详见图纸及施工规范要求, 梯段水平部分及休息平台钢支撑详见雅苑	t	3.792			
6	010516001001	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	180			
7	010516001002	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1042			
8	010516001003	螺钉	1. 螺栓种类: 螺钉 2. 规格: Φ16*100 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	2002			
9	010516001004	螺钉	1. 螺栓种类: 螺钉 2. 规格: Φ16*80 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	596			
10	010516002001	预埋螺栓	1. 名称: 基础预埋螺栓 2. 规格: M24 3. 螺栓长度: L=960mm	套	44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 14 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件:楼楼预埋铁件 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	t	0.023			
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号:WM1822地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金窗框 4. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃,Low-E中空SuperSE-I)6mm+12A+6mm 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢质 4. 其它: 门把手、门锁、闭门器、顺序器等按图纸及规范要求施工	樘	3			
3	010805005001	全玻门	1. 门代号:一层双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 15 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010805005002	全玻门	1. 门代号:单开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1000*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	6			
5	010805005003	全玻门	1. 门代号:二~三层走道双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:3760*2550mm 3. 门套:1.0mm厚黑色不锈钢门套 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 5. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	2			
6	010801002001	木质门带套	1. 门代号:室内1000mm宽木门 2. 洞口尺寸: 1000*2200mm 3. 材质: 实木烤漆门带门套 4. 门锁:高级执手锁 5. 其它: 按设计图纸及规范要求施工	樘	9			
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:断桥铝合金钢化中空玻璃窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金深灰色氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃Low-E中空SuperSE-I 6mm+12A+6mm	m2	101.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 16 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010807004001	金属纱窗	1. 名称:隐形金属纱窗 2. 窗纱材料品种、规格:304不锈钢 3. 框材质:铝合金氟耐碳喷涂	m2	39.42			
		屋面及防水工程						
1	010902003001	找平层	1. 名称:屋面找平层 2. 厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
2	010902002001	聚合物水泥防水涂料	1. 名称:聚合物水泥防水涂料 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道,四周沿墙上翻300mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	166.21			
3	010902003002	细石混凝土找平层	1. 名称:屋面细石混凝土找平层 2. 厚度:30厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 名称:屋面改性沥青防水卷材(II型聚酯胎) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(II型聚酯胎) 3. 防水层数:2道 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	221.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 17 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010902001002	聚酯无纺布隔离层	1. 名称:屋面聚酯无纺布隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:200g/m2聚酯无纺布 3. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	166.21			
6	010902003003	屋面保护层	1. 名称:屋面水泥砂浆保护层 2. 厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 名称:卫生间、开水间地面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:250mm	m2	15.88			
8	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称:卫生间、墙面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:650mm	m2	11.6			
9	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 名称:女儿墙压顶粉刷 2. 做法:参12YJ5-1第A9页详图4, A11详图2 ①. 刷专用界面剂一遍 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	m2	14.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 18 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:女儿墙内粉刷 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2. 5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	52. 64			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:压顶真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14. 96			
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	36. 85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 19 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010902004001	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC消音排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110UPVC 3. 其它:排水管所需配件按图纸及施工规范要求施工	m	21.2			
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	轻骨料混凝土保温	1. 名称:轻骨料混凝土找坡 2. 保温隔热材料品种、规格:LC5.0轻骨料混凝土 3. 保温隔热材品种、厚度:最薄处30mm厚找坡2%找坡层 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
2	011001001002	挤塑聚苯板保温	1. 名称:挤塑聚苯板保温 2. 保温隔热材料品种、规格:B1级挤塑聚苯板 3. 保温隔热材品种、厚度,厚度为100mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 20 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 名称:卫生间地面 2. 做法:参12YJ1-楼201F/33页 ①. 8~10厚800*400地砖, 稀水泥擦缝 ②. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道, 四周沿墙上翻300(清单另列) ④. 最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	12.06			
2	011102003002	块料楼地面	1. 名称:新建楼地面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 60厚C15混凝土垫层 ④. 150厚3:7灰土 ⑤. 素土夯实, 压实系数≥0.94 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	150.63			
3	011102003003	块料楼地面	1. 名称:原地面地砖拆除新建 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	484.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 21 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003004	块料楼地面	1. 名称:新建2~3层楼面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	267.52			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 名称:室内踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 4. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m	432.54			
6	011106002001	块料楼梯面层	1. 名称:块料楼梯面层 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	25.13			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙粉刷 2. 底层:界面剂 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DPM10抹灰砂浆 4. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	487.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 22 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	1. 名称:卫生间面砖内墙 2. 做法:参12YJ1第81页内墙6 ①. 2厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 15厚聚合物水泥防水砂浆 ③. 1道1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)型(清单另列) ④. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) ⑤. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) ⑥. 5厚400*800釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	63.56			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆1遍面漆2遍 4. 部位:石膏板隔断、原墙面及新建室内墙面	m2	1050.54			
4	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页,变更如下 ①. 墙体专用界面剂一道,50mm厚挤塑聚苯板(XPS板)机械固定,上铺纤维布一层 ②. 20mm厚1:3水泥砂浆粉外立面 3. 其它:按规范要求施工	m2	383.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 23 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰面层 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页 ①. 刮柔性耐水腻子 ②. 封固底漆一道 ③. 外墙漆真石漆 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	383.8			
6	011210006001	其他隔断	1. 名称:石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	144.12			
7	011210006002	其他隔断	1. 名称:柱包石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm细木工板基层+12mm厚纸面石膏板单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	73.88			
8	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:100系列铝合金龙骨 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层8mm厚钢化玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸及规范要求施工	m2	119.4			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 24 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距300*300mm 4. 面层材料品种、规格:0.8厚铝板吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	12.12			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶(改为硅钙板吊顶) 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距600*600mm 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板(改为成品硅钙板) 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	260.9			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨,中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格白色、红色、绿色铝方通粉末喷涂,0.8mm厚30mm宽80mm高,净距200mm铝方通吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	420.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 25 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001004	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格:白色、红色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距100mm~350mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	55.7			
5	011302001005	吊顶天棚	1. 名称:白色拉丝网吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格2mm拉丝铝板网, 网孔3*6mm, 表面喷涂白色喷漆, 四周50*50*2mm方管白色氟碳喷涂 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	240.4			
6	011304002001	送风口	1. 名称:进风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它: 详见施工图纸及规范要求	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 26 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011304002002	回风口	1. 名称:出风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它:详见施工图纸及规范要求	个	14			
8	011406001004	抹灰面油漆	1. 名称:漏空吊顶乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:铝格栅及铝板网漏空灰色乳胶漆 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	698.81			
		其它						
1	010902008001	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 做法:详12YJ14第26页详图2 3. 部位:屋面女儿墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	19.35			
2	010903004001	墙面变形缝	1. 名称:外墙变形缝 (1.2厚铝盖板) 2. 做法:详12YJ14第22页,直角见详图1,拐角见详图2 3. 部位:外墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	23.1			
3	010903004002	墙面变形缝	1. 名称:内墙变形缝 2. 做法:详12YJ14第14页,直角见详图3,拐角见详图4 3. 部位:内墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	45.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 27 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详12YJ14第4页详图A 3. 部位:地面 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	56.25			
5	010904004002	楼（地）面变形缝	1. 名称:顶棚 2. 做法:详12YJ14第14页，直角见详图3，拐角见详图4 3. 部位:顶棚 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	56.25			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:楼梯不锈钢栏杆 2. 做法:12YJ8第15页 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管，Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管，Φ25*1.5，净距不大于110mm 5. 其它:栏杆倾斜段不小于900mm，平直段不小于1100mm，埋件详图集，其它详见设计及规范要求	m	15.1			
7	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆，栏杆高度不小于1100mm 2. 做法:12YJ8第64页，详图3、4 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管，Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管，Φ25*1.5，净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集，其它详见设计及规范要求	m	46.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 28 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于900mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	6.7			
9	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于650mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	26.8			
10	010507001001	坡道	1. 名称:坡道 2. 做法:详见12YJ9-1, 第97页详图11 3. 坡道挡墙: 详见12YJ9-1, 第97页详图1, H=600mm, 挡饰面材料30厚花岗岩板 4. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	13.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 29 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010507001002	散水	1. 名称：散水 2. 做法：详见12YJ9-1，第95页详图3 3. 变形缝：变形缝见注2 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	25.71			
12	011506003001	玻璃雨篷	1. 名称：钢结构玻璃雨篷 2. 做法：详见07J501-1，第8页详图JP1-B1527 3. 玻璃材料品种、规格：8mm+0.76PVB+8mm双钢化玻璃 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	4.05			
		分部小计						
		静苑5#楼						
		拆除部分						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 构件名称：拆除砖墙（含附着层） 2. 拆除构件的厚度：结构层300mm以内 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、油漆、面砖等 4. 其它：拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m3	38.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 30 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011602001003	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除构件的类型:构造柱、圈梁、过梁、上翻梁等 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	7.05			
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 名称:拆除塑钢窗 2. 拆除窗型号:C3424、C1626 3. 其它:拆除旧窗运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	124			
4	011610002004	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢门 2. 拆除钢门型号:M1027 3. 其它:拆除旧门运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	樘	7			
5	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除钢栏杆 2. 拆除栏杆类型:不锈钢 3. 其它:拆除旧栏杆运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	m	39			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 名称:拆除地板砖 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容:拆除部位清洗修补平整 4. 部位:改卫生间及新旧建筑交接处	m2	662.94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 31 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称:墙面保温拆除 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除墙面清扫干净并修补平整	m2	114.6			
8	050102001002	移栽建筑范周苗木	1. 名称:移栽建筑范周苗木 2. 范围:新建建筑外墙10米范围内6棵西府海棠胸径20~25cm, 5棵乔木胸径10~15cm, 9棵海桐环冠幅100cm以上, 25棵灌木4分枝以上及绿植 3. 工作内容:起挖、移植、养护 4. 养护期:6个月	项	1			
9	011602001004	混凝土构件拆除	1. 名称:道路拆除 2. 范围:新建项目施工范围 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	项	1			
10	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 名称:4米混凝土道路 2. 碎石垫层:100mm级配碎石垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150mmC25混凝土 4. 其它:详见施工规范要求	m2	52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 32 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011105001002	混凝土道牙	1. 名称:混凝土道牙 2. 垫层:100mm混凝土垫层 3. 路缘石规格:300*120*1000mm混凝土道牙 4. 其它: 其它详见施工规范要求	m	34			
12	011608002002	铲除涂料面	1. 名称:铲除室内涂料面 2. 铲除部位:室内墙面 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整	m2	425.18			
13	011605002002	立面块料拆除	1. 名称:拆除面砖踢脚线 2. 铲除部位:室内顶棚 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	15.71			
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 内容:≤±30cm的土方挖填、场地找平、运输 3. 开挖方式、弃土运距:自行综合考虑 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	149.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 33 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 开挖方式:自行综合考虑 4. 备注:本清单的工程量为包含放坡及工作面增加的土方量,含基底静力触探等相关内容 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	397.3			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:基础回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	308.68			
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:房心回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.67			
5	010103002002	余方弃置	1. 名称:土方外运 2. 运距:多余土方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	80.95			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 34 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	11.5			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:楼梯预埋件基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.25			
3	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:屋顶设备基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 35 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 有梁式带形基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	59.85			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 短柱 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.3			
6	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 柱头构造 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 36 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	8.58			
8	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.77			
9	010503004003	地圈梁及挑出部分、卫生间止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 37 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004004	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:窗台下及屋顶压顶 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2. 58			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 压型钢板:另列清单项 5. 部位:组合楼板 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	51. 12			
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体拉结筋	t	1. 12			
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0. 258			
14	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0. 017			
15	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	4. 71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 38 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.345			
17	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.187			
18	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.243			
		砌筑工程						
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖,砌体材料容重小于19.0kN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 采用预拌砂浆 4. 部位:地下部分 5. 其他详见图纸设计说明	m3	16.03			
2	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块强度≥A3.5,干密度为625kg/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位:地上200及以上填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	73.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 39 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块,砌体材料容重≤7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位: 卫生间150填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	6.04			
4	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为10mm*10mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:墙体与不同材料相连处 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	60.61			
5	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为12mm*12mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:楼梯间及人流通道填充墙加强 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	206.02			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 40 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:300*300*10*10方钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	11.474			
2	010604001002	钢梁	1. 梁类型:型钢 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消	t	24.451			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 41 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010605001003	钢板楼板	1. 梁类型:压型钢板楼板 2. 钢材品种、规格:闭口型镀锌压型钢板 YX65-185-555(B), 厚度1.20mm, 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消	m2	426			
4	010605001004	钢边模	1. 梁类型:3mm厚边模 2. 钢材品种、规格:3.0mm钢板 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	34.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 42 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606008002	钢梯	1. 钢梯形式: 踏步式钢梯 2. 钢材品种、规格: 详见图纸 3. 底漆: 环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μm(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μm(1遍)取消 5. 防火要求: 详见设计要求 6. 面漆: 聚氨脂面漆, 干膜厚度70 μm(2遍)取消 7. 其它: 除锈详见图纸及施工规范要求, 梯段水平部分及休息平台钢支撑详见雅苑	t	3.792			
6	010516001005	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	180			
7	010516001006	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1042			
8	010516001007	螺钉	1. 螺栓种类: 螺钉 2. 规格: Φ16*100 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	2002			
9	010516001008	螺钉	1. 螺栓种类: 螺钉 2. 规格: Φ16*80 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	596			
10	010516002003	预埋螺栓	1. 名称: 基础预埋螺栓 2. 规格: M24 3. 螺栓长度: L=960mm	套	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 43 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010516002004	预埋铁件	1. 预埋铁件:楼楼预埋铁件 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	t	0.023			
		门窗工程						
1	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号:WM1822地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金窗框 4. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃,Low-E中空SuperSE-I)6mm+12A+6mm 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢质 4. 其它: 门把手、门锁、闭门器、顺序器等按图纸及规范要求施工	樘	3			
3	010805005004	全玻门	1. 门代号:一层双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 44 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010805005005	全玻门	1. 门代号:单开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1000*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	6			
5	010805005006	全玻门	1. 门代号:二~三层走道双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:3760*2550mm 3. 门套:1.0mm厚黑色不锈钢门套 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 5. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	2			
6	010801002002	木质门带套	1. 门代号:室内1000mm宽木门 2. 洞口尺寸: 1000*2200mm 3. 材质: 实木烤漆门带门套 4. 门锁:高级执手锁 5. 其它: 按设计图纸及规范要求施工	樘	9			
7	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:断桥铝合金钢化中空玻璃窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金深灰色氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃Low-E中空SuperSE-I 6mm+12A+6mm	m2	101.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 45 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010807004002	金属纱窗	1. 名称:隐形金属纱窗 2. 窗纱材料品种、规格:304不锈钢 3. 框材质:铝合金氟耐碳喷涂	m2	39.42			
		屋面及防水工程						
1	010902003004	找平层	1. 名称:屋面找平层 2. 厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
2	010902002002	聚合物水泥防水涂料	1. 名称:聚合物水泥防水涂料 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道,四周沿墙上翻300mm 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	166.21			
3	010902003005	细石混凝土找平层	1. 名称:屋面细石混凝土找平层 2. 厚度:30厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
4	010902001003	屋面卷材防水	1. 名称:屋面改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS 聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3. 防水层数:2道 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	221.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 46 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010902001004	聚酯无纺布隔离层	1. 名称:屋面聚酯无纺布隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:200g/m2聚酯无纺布 3. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	166.21			
6	010902003006	屋面保护层	1. 名称:屋面水泥砂浆保护层 2. 厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
7	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 名称:卫生间、开水间地面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:250mm	m2	15.88			
8	010903002002	墙面涂膜防水	1. 名称:卫生间、墙面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:650mm	m2	11.6			
9	011108004002	水泥砂浆零星项目	1. 名称:女儿墙压顶粉刷 2. 做法:参12YJ5-1第A9页详图4, A11详图2 ①. 刷专用界面剂一遍 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	m2	14.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 47 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001003	墙面一般抹灰	1. 名称:女儿墙内粉刷 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2. 5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	52. 64			
11	011406001005	抹灰面油漆	1. 名称:压顶真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14. 96			
12	011406001006	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	36. 85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 48 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010902004002	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC消音排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110UPVC 3. 其它:排水管所需配件按图纸及施工规范要求施工	m	21.2			
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001003	轻骨料混凝土保温	1. 名称:轻骨料混凝土找坡 2. 保温隔热材料品种、规格:LC5.0轻骨料混凝土 3. 保温隔热材品种、厚度:最薄处30mm厚找坡2%找坡层 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
2	011001001004	挤塑聚苯板保温	1. 名称:挤塑聚苯板保温 2. 保温隔热材料品种、规格:B1级挤塑聚苯板 3. 保温隔热材品种、厚度,厚度为100mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	139.7			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 49 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003005	块料楼地面	1. 名称:卫生间地面 2. 做法:参12YJ1-楼201F/33页 ①. 8~10厚800*400地砖, 稀水泥擦缝 ②. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道, 四周沿墙上翻300(清单另列) ④. 最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	12.06			
2	011102003006	块料楼地面	1. 名称:新建楼地面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 60厚C15混凝土垫层 ④. 150厚3:7灰土 ⑤. 素土夯实, 压实系数≥0.94 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	150.63			
3	011102003007	块料楼地面	1. 名称:原地面地砖拆除新建 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	484.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 50 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003008	块料楼地面	1. 名称:新建2~3层楼面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	267.52			
5	011105006002	金属踢脚线	1. 名称:室内踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 4. 其它:详见图纸及施工规范要求施工	m	432.54			
6	011106002002	块料楼梯面层	1. 名称:块料楼梯面层 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	25.13			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙粉刷 2. 底层:界面剂 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DPM10抹灰砂浆 4. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	487.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 51 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003002	块料墙面	1. 名称:卫生间面砖内墙 2. 做法:参12YJ1第81页内墙6 ①. 2厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 15厚聚合物水泥防水砂浆 ③. 1道1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)型(清单另列) ④. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) ⑤. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) ⑥. 5厚400*800釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	63.56			
3	011406001007	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆1遍面漆2遍 4. 部位:石膏板隔断、原墙面及新建室内墙面	m2	1050.54			
4	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页,变更如下 ①. 墙体专用界面剂一道,50mm厚挤塑聚苯板(XPS板)机械固定,上铺纤维布一层 ②. 20mm厚1:3水泥砂浆粉外立面 3. 其它:按规范要求施工	m2	383.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 52 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰面层 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页 ①. 刮柔性耐水腻子 ②. 封固底漆一道 ③. 外墙漆真石漆 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	383.8			
6	011210006003	其他隔断	1. 名称:石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	144.12			
7	011210006004	其他隔断	1. 名称:柱包石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm细木工板基层+12mm厚纸面石膏板单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	73.88			
8	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:100系列铝合金龙骨 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层8mm厚钢化玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸及规范要求施工	m2	119.4			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 53 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001006	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距300*300mm 4. 面层材料品种、规格:0.8厚铝板吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	12.12			
2	011302001007	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶(改为硅钙板吊顶) 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距600*600mm 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板(改为成品硅钙板) 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	260.9			
3	011302001008	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨,中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格白色、红色、绿色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距200mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	420.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 54 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001009	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格:白色、红色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距100mm~350mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	55.7			
5	011302001010	吊顶天棚	1. 名称:白色拉丝网吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格2mm拉丝铝板网, 网孔3*6mm, 表面喷涂白色喷漆, 四周50*50*2mm方管白色氟碳喷涂 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	240.4			
6	011304002003	送风口	1. 名称:进风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它: 详见施工图纸及规范要求	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 55 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011304002004	回风口	1. 名称:出风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它:详见施工图纸及规范要求	个	14			
8	011406001008	抹灰面油漆	1. 名称:漏空吊顶乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:铝格栅及铝板网漏空灰色乳胶漆 5. 其它: 顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理, 其它按规范要求施工	m2	698.81			
		其它						
1	010902008002	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 做法:详12YJ14第26页详图2 3. 部位:屋面女儿墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	19.35			
2	010903004003	墙面变形缝	1. 名称:外墙变形缝 (1.2厚铝盖板) 2. 做法:详12YJ14第22页, 直角见详图1, 拐角见详图2 3. 部位:外墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	23.1			
3	010903004004	墙面变形缝	1. 名称:内墙变形缝 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:内墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	45.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 56 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详12YJ14第4页详图A 3. 部位:地面 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	56.25			
5	010904004004	楼（地）面变形缝	1. 名称:顶棚 2. 做法:详12YJ14第14页，直角见详图3，拐角见详图4 3. 部位:顶棚 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	56.25			
6	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:楼梯不锈钢栏杆 2. 做法:12YJ8第15页 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管，Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管，Φ25*1.5，净距不大于110mm 5. 其它:栏杆倾斜段不小于900mm，平直段不小于1100mm，埋件详图集，其它详见设计及规范要求	m	15.1			
7	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆，栏杆高度不小于1100mm 2. 做法:12YJ8第64页，详图3、4 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管，Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管，Φ25*1.5，净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集，其它详见设计及规范要求	m	46.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 57 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于900mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60*2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25*1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	6.7			
9	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于650mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60*2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25*1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	26.8			
10	010507001003	坡道	1. 名称:坡道 2. 做法:详见12YJ9-1, 第97页详图11 3. 坡道挡墙: 详见12YJ9-1, 第97页详图1, H=600mm, 挡饰面材料30厚花岗岩板 4. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	13.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 58 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010507001004	散水	1. 名称：散水 2. 做法：详见12YJ9-1，第95页详图3 3. 变形缝：变形缝见注2 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	25.71			
12	011506003002	玻璃雨篷	1. 名称：钢结构玻璃雨篷 2. 做法：详见07J501-1，第8页详图JP1-B1527 3. 玻璃材料品种、规格：8mm+0.76PVB+8mm双钢化玻璃 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	4.05			
		分部小计						
		雅苑2#楼						
		拆除部分						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 构件名称：拆除砖墙（含附着层） 2. 拆除构件的厚度：结构层300mm以内 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、油漆、面砖等 4. 其它：拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m3	37.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 59 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011602001005	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除构件的类型:构造柱、圈梁、过梁、上翻梁等 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	6.87			
3	011610002005	金属门窗拆除	1. 名称:拆除塑钢窗 2. 拆除窗型号:C3124、C1626 3. 其它:拆除旧窗运输运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	128.72			
4	011610002006	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢门 2. 拆除钢门型号:M1027 3. 其它:拆除旧门运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	樘	8			
5	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除钢栏杆 2. 拆除栏杆类型:不锈钢 3. 其它:拆除旧栏杆运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	m	36.4			
6	011605001003	平面块料拆除	1. 名称:拆除地板砖 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容:拆除部位清洗修补平整 4. 部位:改卫生间及新旧建筑交接处	m2	382.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 60 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 名称:墙面保温拆除 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除墙面清扫干净并修补平整	m2	104.7			
8	050102001003	移栽建筑范周苗木	1. 名称:移栽建筑范周苗木 2. 范围:新建建筑外墙10米范围内11棵核桃胸径25~30cm, 3棵紫薇胸径3~5cm, 4棵海桐环冠幅120cm以上, 1棵灌木4分枝以上及绿植 3. 工作内容:起挖、移植、养护 4. 养护期:6个月	项	1			
9	011602001006	混凝土构件拆除	1. 名称:道路拆除 2. 范围:新建项目施工范围 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	项	1			
10	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 名称:4米混凝土道路 2. 碎石垫层:100mm级配碎石垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150mmC25混凝土 4. 其它:详见施工规范要求	m2	52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 61 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011105001003	混凝土道牙	1. 名称:混凝土道牙 2. 垫层:100mm混凝土垫层 3. 路缘石规格:300*120*1000mm混凝土道牙 4. 其它: 其它详见施工规范要求	m	34			
12	011608002003	铲除涂料面	1. 名称:铲除室内涂料面 2. 铲除部位:室内墙面 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整	m2	543.52			
13	011605002003	立面块料拆除	1. 名称:拆除面砖踢脚线 2. 铲除部位:室内顶棚 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	24.47			
		土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 内容:≤±30cm的土方挖填、场地找平、运输 3. 开挖方式、弃土运距:自行综合考虑 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	145.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 62 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 开挖方式:自行综合考虑 4. 备注:本清单的工程已包含放坡及工作面增加的土方量,含基底静力触探等相关内容 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	356.55			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:基础回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	281.04			
4	010103001006	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:房心回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	6.98			
5	010103002003	余方弃置	1. 名称:土方外运 2. 运距:多余土方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	68.53			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 63 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	11.06			
2	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:楼梯预埋件基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.25			
3	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:屋顶设备基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 64 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 有梁式带形基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	57.6			
5	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 短柱 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.3			
6	010507007003	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 柱头构造 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 65 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	8.58			
8	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.57			
9	010503004005	地圈梁及挑出部分、卫生间止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 66 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004006	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:窗台下及屋顶压顶 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.57			
11	010505003003	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 压型钢板:另列清单项 5. 部位:组合楼板 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	47.52			
12	010515001015	现浇构件钢筋		t	1.11			
13	010515001016	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.258			
14	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.017			
15	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	4.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 67 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001019	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.345			
17	010515001020	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.187			
18	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.243			
		砌筑工程						
1	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖,砌体材料容重小于19.0kN/m ³ 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 采用预拌砂浆 4. 部位:地下部分 5. 其他详见图纸设计说明	m ³	15.83			
2	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块强度≥A3.5,干密度为625kg/m ³ 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位:地上200及以上填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m ³	73.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 68 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块,砌体材料容重≤7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位: 卫生间150填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	6.04			
4	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为10mm*10mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:墙体与不同材料相连处 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	60.61			
5	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为12mm*12mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:楼梯间及人流通道填充墙加强 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	206.02			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 69 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:300*300*10*10方钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	11.474			
2	010604001003	钢梁	1. 梁类型:型钢 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	23.367			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 70 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010605001005	钢板楼板	1. 梁类型:压型钢板楼板 2. 钢材品种、规格:闭口型镀锌压型钢板 YX65-185-555(B), 厚度1.20mm, 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	395.99			
4	010605001006	钢边模	1. 梁类型:3mm厚边模 2. 钢材品种、规格:3.0mm钢板 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	31.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 71 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606008003	钢梯	1. 钢梯形式:踢步式钢梯 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70 μm(2遍) 4. 中间漆:环氧云铁中间漆,60 μm(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆:聚氨脂面漆,干膜厚度70 μm(2遍)取消 7. 其它:除锈详见图纸及施工规范要求	t	3.792			
6	010516001009	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 等级:10.9级 4. 其它:详见图纸及规范要求	套	180			
7	010516001010	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 等级:10.9级 4. 其它:详见图纸及规范要求	套	1042			
8	010516001011	螺钉	1. 螺栓种类:螺钉 2. 规格:Φ16*100 3. 其它:详见图纸及规范要求	套	1882			
9	010516001012	螺钉	1. 螺栓种类:螺钉 2. 规格:Φ16*80 3. 其它:详见图纸及规范要求	套	596			
10	010516002005	预埋螺栓	1. 名称:基础预埋螺栓 2. 规格:M24 3. 螺栓长度:L=960mm	套	44			
11	010516002006	预埋铁件	1. 预埋铁件:楼楼预埋铁件 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	t	0.023			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 72 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号:WM1822地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金窗框 4. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃,Low-E中空SuperSE-I)6mm+12A+6mm 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
2	010802003003	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢质 4. 其它:门把手、门锁、闭门器、顺序器等按图纸及规范要求施工	樘	3			
3	010805005007	全玻门	1. 门代号:一层双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
4	010805005008	全玻门	1. 门代号:单开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1000*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 73 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010805005009	全玻门	1. 门代号:二~三层走道双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:3260*2550mm 3. 门套:1.0mm厚黑色不锈钢门套 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 5. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	2			
6	010801002003	木质门带套	1. 门代号:室内1000mm宽木门 2. 洞口尺寸: 1000*2200mm 3. 材质: 实木烤漆门带门套 4. 门锁:高级执手锁 5. 其它: 按设计图纸及规范要求施工	樘	9			
7	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:断桥铝合金钢化中空玻璃窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金深灰色氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃Low-E中空SuperSE-I 6mm+12A+6mm	m2	102.81			
8	010807004003	金属纱窗	1. 名称:隐形金属纱窗 2. 窗纱材料品种、规格:304不锈钢 3. 框材质: 铝合金氟耐碳喷涂	m2	35.82			
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 74 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902003007	找平层	1. 名称:屋面找平层 2. 厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	010902002003	聚合物水泥防水涂料	1. 名称:聚合物水泥防水涂料 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道,四周沿墙上翻300mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	157			
3	010902003008	细石混凝土找平层	1. 名称:屋面细石混凝土找平层 2. 厚度:30厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
4	010902001005	屋面卷材防水	1. 名称:屋面改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3. 防水层数:2道 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	212.1			
5	010902001006	聚酯无纺布隔离层	1. 名称:屋面聚酯无纺布隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:200g/m2聚酯无纺布 3. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	157.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 75 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003009	屋面保护层	1. 名称:屋面水泥砂浆保护层 2. 厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
7	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 名称:卫生间、开水间地面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:250mm	m2	15.88			
8	010903002003	墙面涂膜防水	1. 名称:卫生间、墙面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:650mm	m2	11.6			
9	011108004003	水泥砂浆零星项目	1. 名称:女儿墙压顶粉刷 2. 做法:参12YJ5-1第A9页详图4, A11详图2 ①. 刷专用界面剂一遍 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	m2	14.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 76 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001005	墙面一般抹灰	1. 名称:女儿墙内粉刷 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2. 5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	50. 34			
11	011406001009	抹灰面油漆	1. 名称:压顶真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14. 49			
12	011406001010	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	35. 24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 77 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010902004003	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC消音排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110UPVC 3. 其它:排水管所需配件按图纸及施工规范要求施工	m	21.2			
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001005	轻骨料混凝土保温	1. 名称:轻骨料混凝土找坡 2. 保温隔热材料品种、规格:LC5.0轻骨料混凝土 3. 保温隔热材品种、厚度:最薄处30mm厚找坡2%找坡层 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	011001001006	挤塑聚苯板保温	1. 名称:挤塑聚苯板保温 2. 保温隔热材料品种、规格:B1级挤塑聚苯板 3. 保温隔热材品种、厚度,厚度为100mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 78 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003009	块料楼地面	1. 名称:卫生间、水吧间地面 2. 做法:参12YJ1-楼201F/33页 ①. 8~10厚800*400地砖, 稀水泥擦缝 ②. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道, 四周沿墙上翻300(清单另列) ④. 最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	10.6			
2	011102003010	块料楼地面	1. 名称:新建楼地面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 60厚C15混凝土垫层 ④. 150厚3:7灰土 ⑤. 素土夯实, 压实系数≥0.94 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	139.63			
3	011102003011	块料楼地面	1. 名称:原地面地砖拆除新建 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	413.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 79 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003012	块料楼地面	1. 名称:新建2~3层楼面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	226.74			
5	011105006003	金属踢脚线	1. 名称:室内踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 4. 其它:详见图纸及施工规范要求施工	m	373.31			
6	011106002003	块料楼梯面层	1. 名称:块料楼梯面层 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	25.13			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙粉刷 2. 底层:界面剂 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DPM10抹灰砂浆 4. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	477.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 80 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003003	块料墙面	1. 名称:卫生间面砖内墙 2. 做法:参12YJ1第81页内墙6 ①. 2厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 15厚聚合物水泥防水砂浆 ③. 1道1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)型(清单另列) ④. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) ⑤. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) ⑥. 5厚400*800釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	48.6			
3	011406001011	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆1遍面漆2遍 4. 部位:石膏板隔断、原墙面及新建室内墙面	m2	1002.43			
4	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页,变更如下 ①. 墙体专用界面剂一道,50mm厚挤塑聚苯板(XPS板)机械固定,上铺纤维布一层 ②. 20mm厚1:3水泥砂浆粉外立面 3. 其它:按规范要求施工	m2	373.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 81 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201002006	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰面层 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页 ①. 刮柔性耐水腻子 ②. 封固底漆一道 ③. 外墙漆真石漆 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	373.9			
6	011210006005	其他隔断	1. 名称:石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	135.29			
7	011210006006	其他隔断	1. 名称:柱包石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm细木工板基层+12mm厚纸面石膏板单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	73.88			
8	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:100系列铝合金龙骨 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层8mm厚钢化玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸及规范要求施工	m2	116.29			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 82 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001011	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距300*300mm 4. 面层材料品种、规格:0.8厚铝板吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	10.6			
2	011302001012	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶(改为硅钙板吊顶) 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距600*600mm 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板(改为成品硅钙板) 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	195.82			
3	011302001013	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨,中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格白色、红色、绿色铝方通粉末喷涂,0.8mm厚30mm宽80mm高,净距200mm铝方通吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	330.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 83 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001014	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格:白色、红色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距100mm~350mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	57.53			
5	011302001015	吊顶天棚	1. 名称:白色拉丝网吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格2mm拉丝铝板网, 网孔3*6mm, 表面喷涂白色喷漆, 四周50*50*2mm方管白色氟碳喷涂 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	254.15			
6	011304002005	送风口	1. 名称:进风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它: 详见施工图纸及规范要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 84 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011304002006	回风口	1. 名称:出风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它:详见施工图纸及规范要求	个	14			
8	011406001012	抹灰面油漆	1. 名称:漏空吊顶乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:铝格栅及铝板网漏空灰色乳胶漆 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	667.45			
9	011406001013	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆顶棚 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:乳胶漆吊顶 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	32.56			
		其它						
1	010902008003	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 做法:详12YJ14第26页详图2 3. 部位:屋面女儿墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	18.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 85 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010903004005	墙面变形缝	1. 名称:外墙变形缝 (1.2厚铝盖板) 2. 做法:详12YJ14第22页, 直角见详图1, 拐角见详图2 3. 部位:外墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	23.1			
3	010903004006	墙面变形缝	1. 名称:内墙变形缝 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:内墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	45.9			
4	010904004005	楼(地)面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详12YJ14第4页详图A 3. 部位:地面 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
5	010904004006	楼(地)面变形缝	1. 名称:顶棚 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:顶棚 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
6	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:楼梯不锈钢栏杆 2. 做法:12YJ8第15页 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管, Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, Φ25*1.5, 净距不大于110mm 5. 其它:栏杆倾斜段不小于900mm, 平直段不小于1100mm, 埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 86 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于1100mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\Phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\Phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	36.8			
8	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于900mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\Phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\Phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	6.7			
9	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于650mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\Phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\Phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	29.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 87 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010507001005	坡道	1. 名称：坡道 2. 做法：详见12YJ9-1，第97页详图11 3. 坡道挡墙：详见12YJ9-1，第97页详图1，H=600mm，挡饰面材料30厚花岗岩板 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	13.5			
11	010507001006	散水	1. 名称：散水 2. 做法：详见12YJ9-1，第95页详图3 3. 变形缝：变形缝见注2 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	25.1			
12	011506003003	玻璃雨篷	1. 名称：钢结构玻璃雨篷 2. 做法：详见07J501-1，第8页详图JP1-B1527 3. 玻璃材料品种、规格：8mm+0.76PVB+8mm双钢化玻璃 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	4.05			
		分部小计						
		雅苑5#楼						
		拆除部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 88 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 构件名称:拆除砖墙(含附着层) 2. 拆除构件的厚度:结构层300mm以内 3. 构件表面的附着物种类:抹灰、油漆、面砖等 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	37.3			
2	011602001007	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除构件的类型:构造柱、圈梁、过梁、上翻梁等 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	6.87			
3	011610002007	金属门窗拆除	1. 名称:拆除塑钢窗 2. 拆除窗型号:C3124、C1626 3. 其它:拆除旧窗运输运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	128.72			
4	011610002008	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢门 2. 拆除钢门型号:M1027 3. 其它:拆除旧门运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	樘	8			
5	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除钢栏杆 2. 拆除栏杆类型:不锈钢 3. 其它:拆除旧栏杆运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	m	36.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
第 89 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011605001004	平面块料拆除	1. 名称:拆除地板砖 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除部位清洗修补平整 4. 部位: 改卫生间及新旧建筑交接处	m2	382.02			
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 名称:墙面保温拆除 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除墙面清扫干净并修补平整	m2	104.7			
8	050102001004	移栽建筑范周苗木	1. 名称:移栽建筑范周苗木 2. 范围:新建建筑筑外墙10米范围内8棵女贞胸径25~30cm, 1棵乔木胸径15~20cm, 1棵紫薇胸径3~5cm, 6棵海桐环冠幅120cm以上, 1棵灌木4分枝以上及绿植 3. 工作内容:起挖、移植、养护 4. 养护期:6个月	项	1			
9	011602001008	混凝土构件拆除	1. 名称:道路拆除 2. 范围:新建项目施工范围 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 90 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 名称:4米混凝土道路 2. 碎石垫层:100mm级配碎石垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150mmC25混凝土 4. 其它: 详见施工规范要求	m2	52			
11	011105001004	混凝土道牙	1. 名称:混凝土道牙 2. 垫层:100mm混凝土垫层 3. 路缘石规格:300*120*1000mm混凝土道牙 4. 其它: 其它详见施工规范要求	m	34			
12	011608002004	铲除涂料面	1. 名称:铲除室内涂料面 2. 铲除部位:室内墙面 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整	m2	543.52			
13	011605002004	立面块料拆除	1. 名称:拆除面砖踢脚线 2. 铲除部位:室内顶棚 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	24.47			
		土石方工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 91 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 内容:≤±30cm的土方挖填、场地找平、运输 3. 开挖方式、弃土运距:自行综合考虑 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	145.85			
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 开挖方式:自行综合考虑 4. 备注:本清单的工程量已包含放坡及工作面增加的土方量,含基底静力触探等相关内容 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	356.55			
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:基础回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	281.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 92 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010103001008	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 每层夯实厚度≤300mm, 且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:房心回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	6.98			
5	010103002004	余方弃置	1. 名称:土方外运 2. 运距:多余土方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	68.53			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	11.06			
2	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 部位:楼梯预埋件基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 93 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501006004	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:屋顶设备基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.07			
4	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:有梁式带形基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	57.6			
5	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:短柱 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 94 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507007004	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 柱头构造 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.24			
7	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	8.58			
8	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.57			
9	010503004007	地圈梁及挑出部分、卫生间止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 95 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004008	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:窗台下及屋顶压顶 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.57			
11	010505003004	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 压型钢板:另列清单项 5. 部位:组合楼板 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	47.52			
12	010515001022	现浇构件钢筋		t	1.11			
13	010515001023	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.258			
14	010515001024	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.017			
15	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	4.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 96 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001026	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.345			
17	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.187			
18	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.243			
		砌筑工程						
1	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖,砌体材料容重小于19.0kN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 采用预拌砂浆 4. 部位:地下部分 5. 其他详见图纸设计说明	m3	15.83			
2	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块强度≥A3.5,干密度为625kg/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位:地上200及以上填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	73.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 97 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块,砌体材料容重≤7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位: 卫生间150填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	6.04			
4	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为10mm*10mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:墙体与不同材料相连处 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	60.61			
5	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为12mm*12mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:楼梯间及人流通道填充墙加强 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	206.02			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 98 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:300*300*10*10方钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	11.474			
2	010604001004	钢梁	1. 梁类型:型钢 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	23.367			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 99 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010605001007	钢板楼板	1. 梁类型:压型钢板楼板 2. 钢材品种、规格:闭口型镀锌压型钢板 YX65-185-555(B), 厚度1.20mm, 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	395.99			
4	010605001008	钢边模	1. 梁类型:3mm厚边模 2. 钢材品种、规格:3.0mm钢板 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	31.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 100 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606008004	钢梯	1. 钢梯形式:踢步式钢梯 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 聚氨脂面漆,干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈详见图纸及施工规范要求	t	3.792			
6	010516001013	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	180			
7	010516001014	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1042			
8	010516001015	螺钉	1. 螺栓种类:螺钉 2. 规格:Φ 16*100 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1882			
9	010516001016	螺钉	1. 螺栓种类:螺钉 2. 规格:Φ 16*80 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	596			
10	010516002007	预埋螺栓	1. 名称:基础预埋螺栓 2. 规格:M24 3. 螺栓长度:L=960 mm	套	44			
11	010516002008	预埋铁件	1. 预埋铁件:楼楼预埋铁件 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	t	0.023			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 101 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号:WM1822地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金窗框 4. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃,Low-E中空SuperSE-I)6mm+12A+6mm 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
2	010802003004	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢质 4. 其它: 门把手、门锁、闭门器、顺序器等按图纸及规范要求施工	樘	3			
3	010805005010	全玻门	1. 门代号:一层双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
4	010805005011	全玻门	1. 门代号:单开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1000*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 102 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010805005012	全玻门	1. 门代号:二~三层走道双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:3260*2550mm 3. 门套:1.0mm厚黑色不锈钢门套 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 5. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	2			
6	010801002004	木质门带套	1. 门代号:室内1000mm宽木门 2. 洞口尺寸: 1000*2200mm 3. 材质: 实木烤漆门带门套 4. 门锁:高级执手锁 5. 其它: 按设计图纸及规范要求施工	樘	9			
7	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:断桥铝合金钢化中空玻璃窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金深灰色氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃Low-E中空SuperSE-I 6mm+12A+6mm	m2	102.81			
8	010807004004	金属纱窗	1. 名称:隐形金属纱窗 2. 窗纱材料品种、规格:304不锈钢 3. 框材质: 铝合金氟耐碳喷涂	m2	35.82			
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 103 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902003010	找平层	1. 名称:屋面找平层 2. 厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	010902002004	聚合物水泥防水涂料	1. 名称:聚合物水泥防水涂料 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道,四周沿墙上翻300mm 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	157			
3	010902003011	细石混凝土找平层	1. 名称:屋面细石混凝土找平层 2. 厚度:30厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
4	010902001007	屋面卷材防水	1. 名称:屋面改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3. 防水层数:2道 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	212.1			
5	010902001008	聚酯无纺布隔离层	1. 名称:屋面聚酯无纺布隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:200g/m2聚酯无纺布 3. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	157.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 104 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003012	屋面保护层	1. 名称:屋面水泥砂浆保护层 2. 厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
7	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 名称:卫生间、开水间地面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:250mm	m2	15.88			
8	010903002004	墙面涂膜防水	1. 名称:卫生间、墙面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:650mm	m2	11.6			
9	011108004004	水泥砂浆零星项目	1. 名称:女儿墙压顶粉刷 2. 做法:参12YJ5-1第A9页详图4, A11详图2 ①. 刷专用界面剂一遍 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 105 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001007	墙面一般抹灰	1. 名称:女儿墙内粉刷 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2. 5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	50. 34			
11	011406001014	抹灰面油漆	1. 名称:压顶真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14. 49			
12	011406001015	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	35. 24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 106 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010902004004	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC消音排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110UPVC 3. 其它:排水管所需配件按图纸及施工规范要求施工	m	21.2			
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001007	轻骨料混凝土保温	1. 名称:轻骨料混凝土找坡 2. 保温隔热材料品种、规格:LC5.0轻骨料混凝土 3. 保温隔热材品种、厚度:最薄处30mm厚找坡2%找坡层 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	011001001008	挤塑聚苯板保温	1. 名称:挤塑聚苯板保温 2. 保温隔热材料品种、规格:B1级挤塑聚苯板 3. 保温隔热材品种、厚度,厚度为100mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 107 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003013	块料楼地面	1. 名称:卫生间、水吧间地面 2. 做法:参12YJ1-楼201F/33页 ①. 8~10厚800*400地砖, 稀水泥擦缝 ②. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道, 四周沿墙上翻300(清单另列) ④. 最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	10.6			
2	011102003014	块料楼地面	1. 名称:新建楼地面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 60厚C15混凝土垫层 ④. 150厚3:7灰土 ⑤. 素土夯实, 压实系数≥0.94 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	139.63			
3	011102003015	块料楼地面	1. 名称:原地面地砖拆除新建 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	413.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 108 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003016	块料楼地面	1. 名称:新建2~3层楼面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	226.74			
5	011105006004	金属踢脚线	1. 名称:室内踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 4. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m	373.31			
6	011106002004	块料楼梯面层	1. 名称:块料楼梯面层 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	25.13			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001008	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙粉刷 2. 底层:界面剂 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DPM10抹灰砂浆 4. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	477.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 109 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003004	块料墙面	1. 名称:卫生间面砖内墙 2. 做法:参12YJ1第81页内墙6 ①. 2厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 15厚聚合物水泥防水砂浆 ③. 1道1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)型(清单另列) ④. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) ⑤. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) ⑥. 5厚400*800釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	48.6			
3	011406001016	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍面漆2遍 4. 部位:石膏板隔断、原墙面及新建室内墙面	m2	1002.43			
4	011201002007	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页,变更如下 ①. 墙体专用界面剂一道,50mm厚挤塑聚苯板(XPS板)机械固定,上铺纤维布一层 ②. 20mm厚1:3水泥砂浆粉外立面 3. 其它:按规范要求施工	m2	373.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 110 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201002008	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰面层 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页 ①. 刮柔性耐水腻子 ②. 封固底漆一道 ③. 外墙漆真石漆 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	373.9			
6	011210006007	其他隔断	1. 名称:石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	135.29			
7	011210006008	其他隔断	1. 名称:柱包石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm细木工板基层+12mm厚纸面石膏板单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	73.88			
8	011210003004	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:100系列铝合金龙骨 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层8mm厚钢化玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸及规范要求施工	m2	116.29			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 111 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001016	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距300*300mm 4. 面层材料品种、规格:0.8厚铝板吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	10.6			
2	011302001017	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶(改为硅钙板吊顶) 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距600*600mm 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板(改为成品硅钙板) 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	195.82			
3	011302001018	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨,中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格白色、红色、绿色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距200mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	330.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 112 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001019	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格:白色、红色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距100mm~350mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	57.53			
5	011302001020	吊顶天棚	1. 名称:白色拉丝网吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格2mm拉丝铝板网, 网孔3*6mm, 表面喷涂白色喷漆, 四周50*50*2mm方管白色氟碳喷涂 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	254.15			
6	011304002007	送风口	1. 名称:进风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它: 详见施工图纸及规范要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 113 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011304002008	回风口	1. 名称:出风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它:详见施工图纸及规范要求	个	14			
8	011406001017	抹灰面油漆	1. 名称:漏空吊顶乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:铝格栅及铝板网漏空灰色乳胶漆 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	667.45			
9	011406001018	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆顶棚 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:乳胶漆吊顶 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	32.56			
		其它						
1	010902008004	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 做法:详12YJ14第26页详图2 3. 部位:屋面女儿墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	18.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 114 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010903004007	墙面变形缝	1. 名称:外墙变形缝 (1.2厚铝盖板) 2. 做法:详12YJ14第22页, 直角见详图1, 拐角见详图2 3. 部位:外墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	23.1			
3	010903004008	墙面变形缝	1. 名称:内墙变形缝 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:内墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	45.9			
4	010904004007	楼(地)面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详12YJ14第4页详图A 3. 部位:地面 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
5	010904004008	楼(地)面变形缝	1. 名称:顶棚 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:顶棚 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
6	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:楼梯不锈钢栏杆 2. 做法:12YJ8第15页 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管, Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, Φ25*1.5, 净距不大于110mm 5. 其它:栏杆倾斜段不小于900mm, 平直段不小于1100mm, 埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 115 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于1100mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	36.8			
8	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于900mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	6.7			
9	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于650mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	29.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 116 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010507001007	坡道	1. 名称：坡道 2. 做法：详见12YJ9-1，第97页详图11 3. 坡道挡墙：详见12YJ9-1，第97页详图1，H=600mm，挡饰面材料30厚花岗岩板 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	13.5			
11	010507001008	散水	1. 名称：散水 2. 做法：详见12YJ9-1，第95页详图3 3. 变形缝：变形缝见注2 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	25.1			
12	011506003004	玻璃雨篷	1. 名称：钢结构玻璃雨篷 2. 做法：详见07J501-1，第8页详图JP1-B1527 3. 玻璃材料品种、规格：8mm+0.76PVB+8mm双钢化玻璃 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	4.05			
		分部小计						
		雅苑7#楼						
		拆除部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 117 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 构件名称:拆除砖墙(含附着层) 2. 拆除构件的厚度:结构层300mm以内 3. 构件表面的附着物种类:抹灰、油漆、面砖等 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	37.3			
2	011602001009	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除构件的类型:构造柱、圈梁、过梁、上翻梁等 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	6.87			
3	011610002009	金属门窗拆除	1. 名称:拆除塑钢窗 2. 拆除窗型号:C3124、C1626 3. 其它:拆除旧窗运输运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	128.72			
4	011610002010	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢门 2. 拆除钢门型号:M1027 3. 其它:拆除旧门运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	樘	8			
5	011609001005	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除钢栏杆 2. 拆除栏杆类型:不锈钢 3. 其它:拆除旧栏杆运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	m	36.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 118 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011605001005	平面块料拆除	1. 名称:拆除地板砖 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除部位清洗修补平整 4. 部位: 改卫生间及新旧建筑交接处	m2	382.02			
7	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 名称:墙面保温拆除 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除墙面清扫干净并修补平整	m2	104.7			
8	050102001005	移栽建筑范周苗木	1. 名称:移栽建筑范周苗木 2. 范围:新建建筑筑外墙10米范围内1棵女贞胸径20~25cm, 1棵乔木胸径20~25cm, 5棵海桐环冠幅120cm以上, 10棵灌木4分枝以上及绿植 3. 工作内容:起挖、移植、养护 4. 养护期:6个月	项	1			
9	011602001010	混凝土构件拆除	1. 名称:道路拆除 2. 范围:新建项目施工范围 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 119 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 名称:4米混凝土道路 2. 碎石垫层:100mm级配碎石垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150mmC25混凝土 4. 其它: 详见施工规范要求	m2	52			
11	011105001005	混凝土道牙	1. 名称:混凝土道牙 2. 垫层:100mm混凝土垫层 3. 路缘石规格:300*120*1000mm混凝土道牙 4. 其它: 其它详见施工规范要求	m	34			
12	011608002005	铲除涂料面	1. 名称:铲除室内涂料面 2. 铲除部位:室内墙面 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整	m2	543.52			
13	011605002005	立面块料拆除	1. 名称:拆除面砖踢脚线 2. 铲除部位:室内顶棚 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m2	24.47			
		土石方工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 120 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 内容:≤±30cm的土方挖填、场地找平、运输 3. 开挖方式、弃土运距:自行综合考虑 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	145.85			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 开挖方式:自行综合考虑 4. 备注:本清单的工程量已包含放坡及工作面增加的土方量,含基底静力触探等相关内容 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	356.55			
3	010103001009	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:基础回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	281.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 121 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010103001010	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 每层夯实厚度≤300mm, 且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:房心回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	6.98			
5	010103002005	余方弃置	1. 名称:土方外运 2. 运距:多余土方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	m3	68.53			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	11.06			
2	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 部位:楼梯预埋件基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 122 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501006005	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:屋顶设备基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.07			
4	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:有梁式带形基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	57.6			
5	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:短柱 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 123 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507007005	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位: 柱头构造 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.24			
7	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	8.58			
8	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.57			
9	010503004009	地圈梁及挑出部分、卫生间止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 124 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004010	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:窗台下及屋顶压顶 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.57			
11	010505003005	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 压型钢板:另列清单项 5. 部位:组合楼板 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	47.52			
12	010515001029	现浇构件钢筋		t	1.11			
13	010515001030	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.258			
14	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.017			
15	010515001032	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	4.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 125 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001033	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.345			
17	010515001034	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.187			
18	010515001035	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.243			
		砌筑工程						
1	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压灰砂砖, 砌体材料容重小于19.0kN/m ³ 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 3. 采用预拌砂浆 4. 部位: 地下部分 5. 其他详见图纸设计说明	m ³	15.83			
2	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌块强度 ≥A3.5, 干密度为625kg/m ³ 2. 砂浆强度等级、配合比: Ma5.0专用砂浆 3. 墙高 ≤3.6m 4. 部位: 地上200及以上填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m ³	73.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 126 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块,砌体材料容重≤7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位: 卫生间150填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	6.04			
4	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为10mm*10mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:墙体与不同材料相连处 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	60.61			
5	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为12mm*12mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:楼梯间及人流通道填充墙加强 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	206.02			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 127 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格:300*300*10*10方钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	11.474			
2	010604001005	钢梁	1. 梁类型:型钢 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	23.367			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 128 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010605001009	钢板楼板	1. 梁类型:压型钢板楼板 2. 钢材品种、规格:闭口型镀锌压型钢板 YX65-185-555(B), 厚度1.20mm, 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	395.99			
4	010605001010	钢边模	1. 梁类型:3mm厚边模 2. 钢材品种、规格:3.0mm钢板 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	31.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 129 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606008005	钢梯	1. 钢梯形式: 踢步式钢梯 2. 钢材品种、规格: 详见图纸 3. 底漆: 环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μm(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μm(1遍)取消 5. 防火要求: 详见设计要求 6. 面漆: 聚氨脂面漆, 干膜厚度70 μm(2遍)取消 7. 其它: 除锈详见图纸及施工规范要求	t	3.792			
6	010516001017	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	180			
7	010516001018	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1042			
8	010516001019	螺钉	1. 螺栓种类: 螺钉 2. 规格: Φ16*100 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1882			
9	010516001020	螺钉	1. 螺栓种类: 螺钉 2. 规格: Φ16*80 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	596			
10	010516002009	预埋螺栓	1. 名称: 基础预埋螺栓 2. 规格: M24 3. 螺栓长度: L=960mm	套	44			
11	010516002010	预埋铁件	1. 预埋铁件: 楼楼预埋铁件 2. 规格: 详见图纸 3. 铁件尺寸: 详见图纸	t	0.023			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 130 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号:WM1822地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金窗框 4. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃,Low-E中空SuperSE-I)6mm+12A+6mm 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
2	010802003005	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢质 4. 其它: 门把手、门锁、闭门器、顺序器等按图纸及规范要求施工	樘	3			
3	010805005013	全玻门	1. 门代号:一层双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
4	010805005014	全玻门	1. 门代号:单开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1000*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 131 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010805005015	全玻门	1. 门代号:二~三层走道双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:3260*2550mm 3. 门套:1.0mm厚黑色不锈钢门套 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	2			
6	010801002005	木质门带套	1. 门代号:室内1000mm宽木门 2. 洞口尺寸: 1000*2200mm 3. 材质: 实木烤漆门带门套 4. 门锁:高级执手锁 5. 其它: 按设计图纸及规范要求施工	樘	9			
7	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:断桥铝合金钢化中空玻璃窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金深灰色氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃Low-E中空SuperSE-I 6mm+12A+6mm	m2	102.81			
8	010807004005	金属纱窗	1. 名称:隐形金属纱窗 2. 窗纱材料品种、规格:304不锈钢 3. 框材质: 铝合金氟耐碳喷涂	m2	35.82			
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 132 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902003013	找平层	1. 名称:屋面找平层 2. 厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	010902002005	聚合物水泥防水涂料	1. 名称:聚合物水泥防水涂料 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道,四周沿墙上翻300mm 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	157			
3	010902003014	细石混凝土找平层	1. 名称:屋面细石混凝土找平层 2. 厚度:30厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
4	010902001009	屋面卷材防水	1. 名称:屋面改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3. 防水层数:2道 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	212.1			
5	010902001010	聚酯无纺布隔离层	1. 名称:屋面聚酯无纺布隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:200g/m2聚酯无纺布 3. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	157.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 133 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003015	屋面保护层	1. 名称:屋面水泥砂浆保护层 2. 厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
7	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 名称:卫生间、开水间地面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:250mm	m2	15.88			
8	010903002005	墙面涂膜防水	1. 名称:卫生间、墙面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:650mm	m2	11.6			
9	011108004005	水泥砂浆零星项目	1. 名称:女儿墙压顶粉刷 2. 做法:参12YJ5-1第A9页详图4, A11详图2 ①. 刷专用界面剂一遍 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	m2	14.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 134 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001009	墙面一般抹灰	1. 名称:女儿墙内粉刷 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2. 5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	50. 34			
11	011406001019	抹灰面油漆	1. 名称:压顶真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14. 49			
12	011406001020	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	35. 24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 135 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010902004005	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC消音排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110UPVC 3. 其它:排水管所需配件按图纸及施工规范要求施工	m	21.2			
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001009	轻骨料混凝土保温	1. 名称:轻骨料混凝土找坡 2. 保温隔热材料品种、规格:LC5.0轻骨料混凝土 3. 保温隔热材品种、厚度:最薄处30mm厚找坡2%找坡层 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	011001001010	挤塑聚苯板保温	1. 名称:挤塑聚苯板保温 2. 保温隔热材料品种、规格:B1级挤塑聚苯板 3. 保温隔热材品种、厚度,厚度为100mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 136 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003017	块料楼地面	1. 名称:卫生间、水吧间地面 2. 做法:参12YJ1-楼201F/33页 ①. 8~10厚800*400地砖, 稀水泥擦缝 ②. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道, 四周沿墙上翻300(清单另列) ④. 最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	10.6			
2	011102003018	块料楼地面	1. 名称:新建楼地面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 60厚C15混凝土垫层 ④. 150厚3:7灰土 ⑤. 素土夯实, 压实系数≥0.94 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	139.63			
3	011102003019	块料楼地面	1. 名称:原地面地砖拆除新建 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	413.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 137 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003020	块料楼地面	1. 名称:新建2~3层楼面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	226.74			
5	011105006005	金属踢脚线	1. 名称:室内踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 4. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m	373.31			
6	011106002005	块料楼梯面层	1. 名称:块料楼梯面层 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	25.13			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001010	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙粉刷 2. 底层:界面剂 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DPM10抹灰砂浆 4. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	477.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 138 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003005	块料墙面	1. 名称:卫生间面砖内墙 2. 做法:参12YJ1第81页内墙6 ①. 2厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 15厚聚合物水泥防水砂浆 ③. 1道1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)型(清单另列) ④. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) ⑤. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) ⑥. 5厚400*800釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	48.6			
3	011406001021	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆1遍面漆2遍 4. 部位:石膏板隔断、原墙面及新建室内墙面	m2	1002.43			
4	011201002009	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页,变更如下 ①. 墙体专用界面剂一道,50mm厚挤塑聚苯板(XPS板)机械固定,上铺纤维布一层 ②. 20mm厚1:3水泥砂浆粉外立面 3. 其它:按规范要求施工	m2	373.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 139 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201002010	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰面层 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页 ①. 刮柔性耐水腻子 ②. 封固底漆一道 ③. 外墙漆真石漆 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	373.9			
6	011210006009	其他隔断	1. 名称:石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	135.29			
7	011210006010	其他隔断	1. 名称:柱包石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm细木工板基层+12mm厚纸面石膏板单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	73.88			
8	011210003005	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:100系列铝合金龙骨 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层8mm厚钢化玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸及规范要求施工	m2	116.29			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 140 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001021	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距300*300mm 4. 面层材料品种、规格:0.8厚铝板吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	10.6			
2	011302001022	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶(改为硅钙板吊顶) 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距600*600mm 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板(改为成品硅钙板) 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	195.82			
3	011302001023	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨,中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格白色、红色、绿色铝方通粉末喷涂,0.8mm厚30mm宽80mm高,净距200mm铝方通吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	330.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 141 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001024	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格:白色、红色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距100mm~350mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	57.53			
5	011302001025	吊顶天棚	1. 名称:白色拉丝网吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格2mm拉丝铝板网, 网孔3*6mm, 表面喷涂白色喷漆, 四周50*50*2mm方管白色氟碳喷涂 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	254.15			
6	011304002009	送风口	1. 名称:进风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它: 详见施工图纸及规范要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 142 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011304002010	回风口	1. 名称:出风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它:详见施工图纸及规范要求	个	14			
8	011406001022	抹灰面油漆	1. 名称:漏空吊顶乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:铝格栅及铝板网漏空灰色乳胶漆 5. 其它: 顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理, 其它按规范要求施工	m2	667.45			
9	011406001023	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆顶棚 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:乳胶漆吊顶 5. 其它: 顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理, 其它按规范要求施工	m2	32.56			
		其它						
1	010902008005	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 做法:详12YJ14第26页详图2 3. 部位:屋面女儿墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	18.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 143 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010903004009	墙面变形缝	1. 名称:外墙变形缝 (1.2厚铝盖板) 2. 做法:详12YJ14第22页, 直角见详图1, 拐角见详图2 3. 部位:外墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	23.1			
3	010903004010	墙面变形缝	1. 名称:内墙变形缝 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:内墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	45.9			
4	010904004009	楼(地)面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详12YJ14第4页详图A 3. 部位:地面 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
5	010904004010	楼(地)面变形缝	1. 名称:顶棚 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:顶棚 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
6	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:楼梯不锈钢栏杆 2. 做法:12YJ8第15页 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管, $\Phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\Phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:栏杆倾斜段不小于900mm, 平直段不小于1100mm, 埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 144 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于1100mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60*2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25*1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	36.8			
8	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于900mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60*2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25*1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	6.7			
9	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于650mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60*2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25*1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	29.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 145 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010507001009	坡道	1. 名称：坡道 2. 做法：详见12YJ9-1，第97页详图11 3. 坡道挡墙：详见12YJ9-1，第97页详图1，H=600mm，挡饰面材料30厚花岗岩板 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	13.5			
11	010507001010	散水	1. 名称：散水 2. 做法：详见12YJ9-1，第95页详图3 3. 变形缝：变形缝见注2 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	25.1			
12	011506003005	玻璃雨篷	1. 名称：钢结构玻璃雨篷 2. 做法：详见07J501-1，第8页详图JP1-B1527 3. 玻璃材料品种、规格：8mm+0.76PVB+8mm双钢化玻璃 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	4.05			
		分部小计						
		馨苑2#楼						
		拆除部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 146 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001006	砖砌体拆除	1. 构件名称:拆除砖墙（含附着层） 2. 拆除构件的厚度:结构层300mm以内 3. 构件表面的附着物种类:抹灰、油漆、面砖等 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m3	37.3			
2	011602001011	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除构件的类型:构造柱、圈梁、过梁、上翻梁等 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m3	6.87			
3	011610002011	金属门窗拆除	1. 名称:拆除塑钢窗 2. 拆除窗型号:C3124、C1626 3. 其它:拆除旧窗运输运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m2	128.72			
4	011610002012	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢门 2. 拆除钢门型号:M1027 3. 其它:拆除旧门运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	樘	8			
5	011609001006	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除钢栏杆 2. 拆除栏杆类型:不锈钢 3. 其它:拆除旧栏杆运输到学校管理人员指定地方堆放,或经学管理人员同意运出校外	m	36.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 147 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011605001006	平面块料拆除	1. 名称:拆除地板砖 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除部位清洗修补平整 4. 部位: 改卫生间及新旧建筑交接处	m2	382.02			
7	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 名称:墙面保温拆除 2. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费) 3. 工作内容: 拆除墙面清扫干净并修补平整	m2	104.7			
8	050102001006	移栽建筑范周苗木	1. 名称:移栽建筑范周苗木 2. 范围:新建建筑筑外墙10米范围内7棵女贞胸径15~20cm, 5棵核桃胸径25~30cm乔灌木及绿植 3. 工作内容:起挖、移植、养护 4. 养护期:6个月	项	1			
9	011602001012	混凝土构件拆除	1. 名称:道路拆除 2. 范围:新建项目施工范围 3. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放(含消纳费)	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 148 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011101003006	细石混凝土楼地面	1. 名称:4米混凝土道路 2. 碎石垫层:100mm级配碎石垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150mmC25混凝土 4. 其它: 详见施工规范要求	m2	52			
11	011105001006	混凝土道牙	1. 名称:混凝土道牙 2. 垫层:100mm混凝土垫层 3. 路缘石规格:300*120*1000mm混凝土道牙 4. 其它: 其它详见施工规范要求	m	34			
12	011608002006	铲除涂料面	1. 名称:铲除室内涂料面 2. 铲除部位:室内墙面 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整	m2	543. 52			
13	011605002006	立面块料拆除	1. 名称:拆除面砖踢脚线 2. 铲除部位:室内顶棚 3. 铲除墙面清扫干净并修补平整 4. 其它:拆除垃圾施工方运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m2	24. 47			
		土石方工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 149 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101001006	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 内容:≤±30cm的土方挖填、场地找平、运输 3. 开挖方式、弃土运距:自行综合考虑 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	145.85			
2	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:6m以内 3. 开挖方式:自行综合考虑 4. 备注:本清单的工程量已包含放坡及工作面增加的土方量,含基底静力触探等相关内容 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	356.55			
3	010103001011	回填方	1. 密实度要求:分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:基础回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	281.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 150 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010103001012	回填方	1. 密实度要求:分层夯实，每层夯实厚度≤300mm，且压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土改素土回填 3. 填方来源、运距:自行综合考虑 4. 部位:房心回填 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	6.98			
5	010103002006	余方弃置	1. 名称:土方外运 2. 运距:多余土方运出校外市政管理部门指定的地方堆放（含消纳费）	m3	68.53			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行综合考虑，结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	11.06			
2	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑，结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:楼梯预埋件基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 151 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501006006	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:屋顶设备基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.07			
4	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:有梁式带形基础 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	57.6			
5	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:短柱 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	7.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 152 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507007006	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 部位: 柱头构造 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	0.24			
7	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	8.58			
8	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	1.57			
9	010503004011	地圈梁及挑出部分、卫生间止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项目 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 153 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004012	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 模板及支撑:另列清单项 5. 部位:窗台下及屋顶压顶 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	2.57			
11	010505003006	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行综合考虑, 结算时不作调整 4. 压型钢板:另列清单项 5. 部位:组合楼板 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m3	47.52			
12	010515001036	现浇构件钢筋		t	1.11			
13	010515001037	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.258			
14	010515001038	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.017			
15	010515001039	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	4.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 154 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010515001040	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	0.345			
17	010515001041	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.187			
18	010515001042	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他要求详见图纸设计及相关设计规范	t	3.243			
		砌筑工程						
1	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖,砌体材料容重小于19.0kN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 采用预拌砂浆 4. 部位:地下部分 5. 其他详见图纸设计说明	m3	15.83			
2	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块强度≥A3.5,干密度为625kg/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位:地上200及以上填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	73.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 155 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块,砌体材料容重≤7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 墙高≤3.6m 4. 部位: 卫生间150填充墙 5. 其他详见图纸设计说明	m3	6.04			
4	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为10mm*10mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:墙体与不同材料相连处 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	60.61			
5	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径为Φ1.0, 网格为12mm*12mm 2. 固定方式:自行综合考虑 3. 部位:楼梯间及人流通道填充墙加强 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	206.02			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 156 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003006	钢管柱	1. 钢材品种、规格:300*300*10*10方钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	11.474			
2	010604001006	钢梁	1. 梁类型:型钢 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70μm(2遍) 5. 中间漆:环氧云铁中间漆,60μm(1遍)取消 6. 防火要求:详见设计要求 7. 面漆:灰色聚氨酯面漆,干膜厚度70μm(2遍)取消 8. 其它:除锈等详见图纸及施工规范要求	t	23.367			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 157 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010605001011	钢板楼板	1. 梁类型:压型钢板楼板 2. 钢材品种、规格:闭口型镀锌压型钢板 YX65-185-555(B), 厚度1.20mm, 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	395.99			
4	010605001012	钢边模	1. 梁类型:3mm厚边模 2. 钢材品种、规格:3.0mm钢板 3. 底漆:环氧富锌底漆, 干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆: 环氧云铁中间漆, 60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆: 灰色聚氨酯面漆, 干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它: 除锈等详见图纸及施工规范要求	m2	31.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 158 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606008006	钢梯	1. 钢梯形式:踢步式钢梯 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 底漆:环氧富锌底漆,干膜厚度70 μ m(2遍) 4. 中间漆:环氧云铁中间漆,60 μ m(1遍)取消 5. 防火要求:详见设计要求 6. 面漆:聚氨脂面漆,干膜厚度70 μ m(2遍)取消 7. 其它:除锈详见图纸及施工规范要求	t	3.792			
6	010516001021	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	180			
7	010516001022	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 等级: 10.9级 4. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1042			
8	010516001023	螺钉	1. 螺栓种类:螺钉 2. 规格:Φ 16*100 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	1882			
9	010516001024	螺钉	1. 螺栓种类:螺钉 2. 规格:Φ 16*80 3. 其它: 详见图纸及规范要求	套	596			
10	010516002011	预埋螺栓	1. 名称:基础预埋螺栓 2. 规格:M24 3. 螺栓长度:L=960 mm	套	44			
11	010516002012	预埋铁件	1. 预埋铁件:楼楼预埋铁件 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	t	0.023			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 159 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001006	金属(塑钢) 门	1. 门代号:WM1822地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金窗框 4. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃,Low-E中空SuperSE-I)6mm+12A+6mm 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
2	010802003006	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢质 4. 其它: 门把手、门锁、闭门器、顺序器等按图纸及规范要求施工	樘	3			
3	010805005016	全玻门	1. 门代号:一层双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1800*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	1			
4	010805005017	全玻门	1. 门代号:单开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1000*2200mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	樘	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 160 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010805005018	全玻门	1. 门代号:二~三层走道双开玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:3260*2550mm 3. 门套:1.0mm厚黑色不锈钢门套 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 5. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	樘	2			
6	010801002006	木质门带套	1. 门代号:室内1000mm宽木门 2. 洞口尺寸: 1000*2200mm 3. 材质: 实木烤漆门带门套 4. 门锁:高级执手锁 5. 其它: 按设计图纸及规范要求施工	樘	9			
7	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:断桥铝合金钢化中空玻璃窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金深灰色氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃Low-E中空SuperSE-I 6mm+12A+6mm	m2	102.81			
8	010807004006	金属纱窗	1. 名称:隐形金属纱窗 2. 窗纱材料品种、规格:304不锈钢 3. 框材质: 铝合金氟耐碳喷涂	m2	35.82			
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 161 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902003016	找平层	1. 名称:屋面找平层 2. 厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	010902002006	聚合物水泥防水涂料	1. 名称:聚合物水泥防水涂料 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道,四周沿墙上翻300mm 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	157			
3	010902003017	细石混凝土找平层	1. 名称:屋面细石混凝土找平层 2. 厚度:30厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
4	010902001011	屋面卷材防水	1. 名称:屋面改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3. 防水层数:2道 4. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	212.1			
5	010902001012	聚酯无纺布隔离层	1. 名称:屋面聚酯无纺布隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:200g/m2聚酯无纺布 3. 其它: 详见设计及施工规范要求	m2	157.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 162 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003018	屋面保护层	1. 名称:屋面水泥砂浆保护层 2. 厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
7	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 名称:卫生间、开水间地面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:250mm	m2	15.88			
8	010903002006	墙面涂膜防水	1. 名称:卫生间、墙面防水 2. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水 3. 涂膜厚度:1.5mm 4. 反边高度:650mm	m2	11.6			
9	011108004006	水泥砂浆零星项目	1. 名称:女儿墙压顶粉刷 2. 做法:参12YJ5-1第A9页详图4, A11详图2 ①. 刷专用界面剂一遍 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它:详见设计图纸及规范要求施工	m2	14.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 163 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001011	墙面一般抹灰	1. 名称:女儿墙内粉刷 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 9mm厚1:3水泥砂浆 ③. 6mm厚1:2. 5水泥砂浆找平 ④. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	50. 34			
11	011406001024	抹灰面油漆	1. 名称:压顶真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	14. 49			
12	011406001025	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙真石漆 2. 做法:参12YJ1第117页外墙6中的B与C做法 ①. 喷底层涂料一遍 ②. 喷面层涂料两刷 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	35. 24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 164 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010902004006	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC消音排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110UPVC 3. 其它:排水管所需配件按图纸及施工规范要求施工	m	21.2			
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001011	轻骨料混凝土保温	1. 名称:轻骨料混凝土找坡 2. 保温隔热材料品种、规格:LC5.0轻骨料混凝土 3. 保温隔热材品种、厚度:最薄处30mm厚找坡2%找坡层 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
2	011001001012	挤塑聚苯板保温	1. 名称:挤塑聚苯板保温 2. 保温隔热材料品种、规格:B1级挤塑聚苯板 3. 保温隔热材品种、厚度,厚度为100mm 4. 其它:详见设计及施工规范要求	m2	131.2			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 165 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003021	块料楼地面	1. 名称:卫生间、水吧间地面 2. 做法:参12YJ1-楼201F/33页 ①. 8~10厚800*400地砖, 稀水泥擦缝 ②. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料1道, 四周沿墙上翻300(清单另列) ④. 最薄20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	10.6			
2	011102003022	块料楼地面	1. 名称:新建楼地面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 ③. 60厚C15混凝土垫层 ④. 150厚3:7灰土 ⑤. 素土夯实, 压实系数≥0.94 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	139.63			
3	011102003023	块料楼地面	1. 名称:原地面地砖拆除新建 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖, 稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 详见设计图纸及施工规范要求	m2	413.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 166 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003024	块料楼地面	1. 名称:新建2~3层楼面 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚800*800地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	226.74			
5	011105006006	金属踢脚线	1. 名称:室内踢脚线 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 4. 其它:详见图纸及施工规范要求施工	m	373.31			
6	011106002006	块料楼梯面层	1. 名称:块料楼梯面层 2. 做法:参12YJ1-楼201/32页 ①. 8~10厚地砖,稀水泥擦缝 ②. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	25.13			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001012	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙粉刷 2. 底层:界面剂 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DPM10抹灰砂浆 4. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	477.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 167 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003006	块料墙面	1. 名称:卫生间面砖内墙 2. 做法:参12YJ1第81页内墙6 ①. 2厚配套专用界面砂浆批刮 ②. 15厚聚合物水泥防水砂浆 ③. 1道1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)型(清单另列) ④. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) ⑤. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) ⑥. 5厚400*800釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 3. 其它:详见设计图纸及施工规范要求	m2	48.6			
3	011406001026	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆1遍面漆2遍 4. 部位:石膏板隔断、原墙面及新建室内墙面	m2	1002.43			
4	011201002011	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页,变更如下 ①. 墙体专用界面剂一道,50mm厚挤塑聚苯板(XPS板)机械固定,上铺纤维布一层 ②. 20mm厚1:3水泥砂浆粉外立面 3. 其它:按规范要求施工	m2	373.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 168 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201002012	墙面装饰抹灰	1. 名称:外墙装饰面层 2. 做法:参12YJ1-外墙15/124页 ①. 刮柔性耐水腻子 ②. 封固底漆一道 ③. 外墙漆真石漆 3. 其它: 详见设计图纸及规范要求施工	m2	373.9			
6	011210006011	其他隔断	1. 名称:石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	135.29			
7	011210006012	其他隔断	1. 名称:柱包石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm细木工板基层+12mm厚纸面石膏板单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充 5. 其它: 详见图纸及施工规范要求施工	m2	73.88			
8	011210003006	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:100系列铝合金龙骨 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层8mm厚钢化玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸及规范要求施工	m2	116.29			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 169 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001026	吊顶天棚	1. 名称:卫生间吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距300*300mm 4. 面层材料品种、规格:0.8厚铝板吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	10.6			
2	011302001027	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶(改为硅钙板吊顶) 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:轻钢龙骨,中距600*600mm 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板(改为成品硅钙板) 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	195.82			
3	011302001028	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨,中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格白色、红色、绿色铝方通粉末喷涂,0.8mm厚30mm宽80mm高,净距200mm铝方通吊顶 5. 其它:压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	330.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 170 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001029	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格:白色、红色铝方通粉末喷涂, 0.8mm厚30mm宽80mm高, 净距100mm~350mm铝方通吊顶 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	57.53			
5	011302001030	吊顶天棚	1. 名称:白色拉丝网吊顶 2. 吊顶高度:2550mm 3. 龙骨材料种类、中距:专用轻钢龙骨, 中距不大于600mm 4. 面层材料品种、规格2mm拉丝铝板网, 网孔3*6mm, 表面喷涂白色喷漆, 四周50*50*2mm方管白色氟碳喷涂 5. 其它: 压条材料种类、规格、嵌缝材料种类等按图纸及规范要求施工	m2	254.15			
6	011304002011	送风口	1. 名称:进风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它: 详见施工图纸及规范要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 171 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011304002012	回风口	1. 名称:出风口 2. 开口尺寸:500*500mm (具体根据吊顶规格调整为600*600mm) 3. 其它:详见施工图纸及规范要求	个	14			
8	011406001027	抹灰面油漆	1. 名称:漏空吊顶乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:铝格栅及铝板网漏空灰色乳胶漆 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	667.45			
9	011406001028	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆顶棚 2. 刮腻子遍数:2遍成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 部位:乳胶漆吊顶 5. 其它:顶棚刷漆前应对原顶面脱落掉皮进行处理,其它按规范要求施工	m2	32.56			
		其它						
1	010902008006	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 做法:详12YJ14第26页详图2 3. 部位:屋面女儿墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 172 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010903004011	墙面变形缝	1. 名称:外墙变形缝 (1.2厚铝盖板) 2. 做法:详12YJ14第22页, 直角见详图1, 拐角见详图2 3. 部位:外墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	23.1			
3	010903004012	墙面变形缝	1. 名称:内墙变形缝 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:内墙 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	45.9			
4	010904004011	楼(地)面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详12YJ14第4页详图A 3. 部位:地面 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
5	010904004012	楼(地)面变形缝	1. 名称:顶棚 2. 做法:详12YJ14第14页, 直角见详图3, 拐角见详图4 3. 部位:顶棚 4. 其它:详见图纸及施工规范要求	m	53.4			
6	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:楼梯不锈钢栏杆 2. 做法:12YJ8第15页 3. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管, Φ60*2 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, Φ25*1.5, 净距不大于110mm 5. 其它:栏杆倾斜段不小于900mm, 平直段不小于1100mm, 埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 173 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于1100mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	36.8			
8	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于900mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	6.7			
9	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:护窗不锈钢栏杆, 栏杆高度不小于650mm 2. 做法:12YJ8第64页, 详图3、4 3. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管, $\phi 60 \times 2$ 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢管, $\phi 25 \times 1.5$, 净距不大于110mm 5. 其它:埋件详图集, 其它详见设计及规范要求	m	29.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 174 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010507001011	坡道	1. 名称：坡道 2. 做法：详见12YJ9-1，第97页详图11 3. 坡道挡墙：详见12YJ9-1，第97页详图1，H=600mm，挡饰面材料30厚花岗岩板 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	13.5			
11	010507001012	散水	1. 名称：散水 2. 做法：详见12YJ9-1，第95页详图3 3. 变形缝：变形缝见注2 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	25.1			
12	011506003006	玻璃雨篷	1. 名称：钢结构玻璃雨篷 2. 做法：详见07J501-1，第8页详图JP1-B1527 3. 玻璃材料品种、规格：8mm+0.76PVB+8mm双钢化玻璃 4. 其它：详见图纸及施工规范要求施工	m2	4.05			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	垫层模板	1. 名称：垫层模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质：自行综合考虑	m2	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 175 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011702001002	基础	1. 名称:屋顶设备基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	10.7			
3	011702001003	条型基础	1. 名称:条型基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	81.75			
4	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑 4. 备注:含对拉螺栓堵眼增加费	m2	41.6			
5	011702025001	其他现浇构件	1. 名称:柱顶构造模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	5.28			
6	011702003001	构造柱	1. 名称:构造柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	97.77			
7	011702009001	过梁	1. 名称:过梁模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	27.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 176 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011702008001	圈梁	1. 名称:地圈梁及挑出部分、卫生间止水带模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	28.96			
9	011702020001	压顶	1. 名称:压顶模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	21.27			
10	011702001004	垫层模板	1. 名称:垫层模板及支撑 2. 模板及支撑制作安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	12			
11	011702001005	基础	1. 名称:屋顶设备基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	10.7			
12	011702001006	条型基础	1. 名称:条型基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	81.75			
13	011702002002	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑 4. 备注:含对拉螺栓堵眼增加费	m2	41.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 177 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011702025002	其他现浇构件	1. 名称:柱顶构造模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	5.28			
15	011702003002	构造柱	1. 名称:构造柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	97.77			
16	011702009002	过梁	1. 名称:过梁模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	27.96			
17	011702008002	圈梁	1. 名称:地圈梁及挑出部分、卫生间止水带模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	28.96			
18	011702020002	压顶	1. 名称:压顶模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	21.27			
19	011702001007	垫层模板	1. 名称:垫层模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	11.7			
20	011702001008	基础	1. 名称:屋顶设备基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	10.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 178 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	011702001009	条型基础	1. 名称:条型基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	78.75			
22	011702002003	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑 4. 备注:含对拉螺栓堵眼增加费	m2	41.6			
23	011702025003	其他现浇构件	1. 名称:柱顶构造模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	5.28			
24	011702003003	构造柱	1. 名称:构造柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	97.77			
25	011702009003	过梁	1. 名称:过梁模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	25.15			
26	011702008003	圈梁	1. 名称:地圈梁及挑出部分、卫生间止水带模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	27.96			
27	011702020003	压顶	1. 名称:压顶模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	20.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 179 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	011702001010	垫层模板	1. 名称:垫层模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	11.7			
29	011702001011	基础	1. 名称:屋顶设备基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	10.7			
30	011702001012	条型基础	1. 名称:条型基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	78.75			
31	011702002004	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑 4. 备注:含对拉螺栓堵眼增加费	m2	41.6			
32	011702025004	其他现浇构件	1. 名称:柱顶构造模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	5.28			
33	011702003004	构造柱	1. 名称:构造柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	97.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 180 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	011702009004	过梁	1. 名称:过梁模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	25.15			
35	011702008004	圈梁	1. 名称:地圈梁及挑出部分、卫生间止水带模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	27.96			
36	011702020004	压顶	1. 名称:压顶模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	20.61			
37	011702001013	垫层模板	1. 名称:垫层模板及支撑 2. 模板及支撑制作安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	11.7			
38	011702001014	基础	1. 名称:屋顶设备基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	10.7			
39	011702001015	条型基础	1. 名称:条型基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	78.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 181 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	011702002005	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑 4. 备注:含对拉螺栓堵眼增加费	m2	41.6			
41	011702025005	其他现浇构件	1. 名称:柱顶构造模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	5.28			
42	011702003005	构造柱	1. 名称:构造柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	97.77			
43	011702009005	过梁	1. 名称:过梁模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	25.15			
44	011702008005	圈梁	1. 名称:地圈梁及挑出部分、卫生间止水带模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	27.96			
45	011702020005	压顶	1. 名称:压顶模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	20.61			
46	011702001016	垫层模板	1. 名称:垫层模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	11.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 182 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
47	011702001017	基础	1. 名称:屋顶设备基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	10.7			
48	011702001018	条型基础	1. 名称:条型基础模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	78.75			
49	011702002006	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑 4. 备注:含对拉螺栓堵眼增加费	m2	41.6			
50	011702025006	其他现浇构件	1. 名称:柱顶构造模板及支撑 2. 模板及支撑制作、安装及拆除、堆放、运输、清理模板内杂物、刷隔离剂等。 3. 材质:自行综合考虑	m2	5.28			
51	011702003006	构造柱	1. 名称:构造柱模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	97.77			
52	011702009006	过梁	1. 名称:过梁模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	25.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 183 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
53	011702008006	圈梁	1. 名称:地圈梁及挑出部分、卫生间止水带模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	27.96			
54	011702020006	压顶	1. 名称:压顶模板及支撑 2. 高度:3.6m以内 3. 材质:自行综合考虑	m2	20.61			
55	011701001001	综合脚手架	1. 名称:新建部分综合脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	459.75			
56	011701001002	综合脚手架	1. 名称:改建部分专项脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	689.56			
57	011701001003	综合脚手架	1. 名称:新建部分综合脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	459.75			
58	011701001004	综合脚手架	1. 名称:改建部分专项脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	689.56			
59	011701001005	综合脚手架	1. 名称:新建部分综合脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	437.5			
60	011701001006	综合脚手架	1. 名称:改建部分专项脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	603.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 184 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
61	011701001007	综合脚手架	1. 名称:新建部分综合脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	437.5			
62	011701001008	综合脚手架	1. 名称:改建部分专项脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	603.25			
63	011701001009	综合脚手架	1. 名称:新建部分综合脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	437.5			
64	011701001010	综合脚手架	1. 名称:改建部分专项脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	603.25			
65	011701001011	综合脚手架	1. 名称:新建部分综合脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	437.5			
66	011701001012	综合脚手架	1. 名称:改建部分专项脚手架 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内	m2	603.25			
67	011703001001	垂直运输	1. 名称:新建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	459.75			
68	011703001002	垂直运输	1. 名称:改建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	689.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 185 页 共 186 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
69	011703001003	垂直运输	1. 名称:新建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	459.75			
70	011703001004	垂直运输	1. 名称:改建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	689.56			
71	011703001005	垂直运输	1. 名称:新建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	437.5			
72	011703001006	垂直运输	1. 名称:改建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	603.25			
73	011703001007	垂直运输	1. 名称:新建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	437.5			
74	011703001008	垂直运输	1. 名称:改建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	603.25			
75	011703001009	垂直运输	1. 名称:新建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	437.5			
76	011703001010	垂直运输	1. 名称:改建部分垂直运输 2. 建筑结构形式:钢混结构 3. 檐口高度:15m以内3层	m2	603.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 186 页 共 186 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
标段: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-
土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称:
项目-土建

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造
项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000106	型钢	综合	t			
2	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg			
3	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg			
4	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg			
5	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ25	kg			
6	01290283	中厚钢板	综合	t			
7	01290283@1	型钢	综合	t			
8	01290451@1	压型钢板楼（19.1KG/m2）	δ 1.2	m2			
9	01291311@1	钢板	δ 3.0	m2			
10	01300139	不锈钢板	δ 1.0	m2			
11	01300151@1	黑色不锈钢	δ 1.0	m2			
12	01510101	铝合金型材	综合	kg			
13	03010924@1	栓钉	Φ16*100	套			
14	03010924@2	栓钉	Φ16*80	套			
15	03011051@1	高强螺栓	M24	套			
16	03011051@2	高强螺栓	M20	套			
17	03030137	执手锁		把			
18	03030537	管子拉手		把			
19	03031101	闭门器		套			
20	03031103	地弹簧		套			
21	03031107	顺位器		套			
22	03040101	幕墙用单爪挂件		套			
23	03040106	幕墙用二爪挂件		套			
24	03210447	铝板网	1	m2			
25	03210593	铁件	综合	kg			
26	04010107	白水泥		kg			
27	04010129	水泥	32.5	t			
28	04030143	砂子	中粗砂	m3			
29	04090213	生石灰		t			
30	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
31	04130141@1	MU20蒸压灰砂砖	240*115*53	千块			
32	06010106	平板玻璃	δ 12	m2			
33	07050131	地砖	800mm*800mm	m2			
34	07050131@1	地砖	800mm*400mm	m2			

主要材料价格表

工程名称： 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-土建

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
35	08010106@1	天然石材饰面板	30mm	m2			
36	09010131	纸面石膏板		m2			
37	09050406	铝合金方板	300*300	m2			
38	09050416@1	铝合金方板	δ 1.0	m2			
39	09370126@1	铝方通	100~350间距	m2			
40	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2			
41	11010201@1	全玻有框门扇	12mm厚超白钢化玻璃	m2			
42	11010208	全玻无框(点夹)门扇		m2			
43	11030126@1	钢质防火门FM乙		m2			
44	11090136	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)		m2			
45	11210204	铝合金隐形纱窗扇		m2			
46	13030359	真石漆		kg			
47	13050123	超薄型防火涂料		kg			
48	13330105@1	3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(II型聚酯胎)		m2			
49	15130139@1	B1聚苯乙烯板	100mm	m3			
50	17010156@1	方钢管	300*300*10*10	t			
51	17050161	不锈钢装饰圆管	25.4*1.5	m			
52	17050171	不锈钢装饰圆管	63.5*2	m			
53	34110103	电		kW·h			
54	34110117	水		m3			
55	80230801@1	B06蒸压加气混凝土砌块	600*120*240	m3			
56	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3			
57	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
58	80210555@1	轻骨料混凝土	LC5.0	m3			
59	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
60	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
61	80210561@1	预拌混凝土	C35	m3			
62	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
63	80010122	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3			
64	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3			
65	80010312	预拌防水水泥砂浆 1:2		m3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		静苑2#楼						
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.19			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.65			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4.55			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内/外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:介质管道DN25 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:介质管道DN15 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	9.15			
		排水系统						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	26.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1.64			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	5.74			
4	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足甲方使用要求 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:冷热水 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
6	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管(含预留或打洞) 2. 材质:排水 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
8	040504001001	原有雨污水井配合改造	1、名称:原有雨污水井配合改造 2、内容:含施工过程中雨污水管道移位,原有雨污水井拆除(若需要)、新增雨污水井施工,土方挖填,与室外管网对接,景观灯具移位等 3、说明:按现场实际情况,配合新建项目施工需求,投标单位按项报价,结算不予调整,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	项	1			
		消火栓系统						
1	030901010001	室内消火栓	1. 内容:消火栓 2. 型号、规格:含所有附件 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
2	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 每两具灭火器配置一套灭火器箱 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	具	8			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002001001	管道支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 管架形式:按需 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
7	031002003004	套管	1. 名称、类型:介质管道DN100 2. 材质:消防水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	6			
		分部小计						
		静苑5#楼						
		给水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.19			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.65			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4.55			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003013002	水表	1. 安装部位(室内/外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型:介质管道DN25 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型:介质管道DN15 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
8	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	9.15			
		排水系统						
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	26.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1.64			
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	5.74			
4	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足甲方使用要求 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
5	031004003002	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:冷热水 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
6	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管(含预留或打洞) 2. 材质:排水 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
8	040504001002	原有雨污水井配合改造	1、名称:原有雨污水井配合改造 2、内容:含施工过程中雨污水管道移位,原有雨污水井拆除(若需要)、新增雨污水井施工,土方挖填,与室外管网对接,景观灯具移位等 3、说明:按现场实际情况,配合新建项目施工需求,投标单位按项报价,结算不予调整,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	项	1			
		消火栓系统						
1	030901010002	室内消火栓	1. 内容:消火栓 2. 型号、规格:含所有附件 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
2	030901002003	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002004	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4			
4	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 每两具灭火器配置一套灭火器箱 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	具	8			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 管架形式:按需 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
7	031002003008	套管	1. 名称、类型:介质管道DN100 2. 材质:消防水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	6			
		分部小计						
		雅苑2#楼						
		给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.19			
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.65			
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4.55			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003013003	水表	1. 安装部位(室内/外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002003009	套管	1. 名称、类型:介质管道DN25 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
7	031002003010	套管	1. 名称、类型:介质管道DN15 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
8	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	9.15			
		排水系统						
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	26.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1.64			
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	5.74			
4	031004006003	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足甲方使用要求 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
5	031004003003	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:冷热水 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
6	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003011	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管(含预留或打洞) 2. 材质:排水 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
8	040504001003	原有雨污水井配合改造	1、名称:原有雨污水井配合改造 2、内容:含施工过程中雨污水管道移位,原有雨污水井拆除(若需要)、新增雨污水井施工,土方挖填,与室外管网对接,景观灯具移位等 3、说明:按现场实际情况,配合新建项目施工需求,投标单位按项报价,结算不予调整,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	项	1			
		消火栓系统						
1	030901010003	室内消火栓	1. 内容:消火栓 2. 型号、规格:含所有附件 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
2	030901002005	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002006	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2			
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030901013003	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 每两具灭火器配置一套灭火器箱 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	具	8			
6	031002001003	管道支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 管架形式:按需 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
7	031002003012	套管	1. 名称、类型:介质管道DN100 2. 材质:消防水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
		分部小计						
		雅苑5#楼						
		给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.19			
2	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.65			
3	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4.55			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003013004	水表	1. 安装部位(室内/外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002003013	套管	1. 名称、类型:介质管道DN25 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
7	031002003014	套管	1. 名称、类型:介质管道DN15 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
8	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	9.15			
		排水系统						
1	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	26.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1.64			
3	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	5.74			
4	031004006004	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足甲方使用要求 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
5	031004003004	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:冷热水 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
6	031004014004	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003015	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管(含预留或打洞) 2. 材质:排水 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
8	040504001004	原有雨污水井配合改造	1、名称:原有雨污水井配合改造 2、内容:含施工过程中雨污水管道移位,原有雨污水井拆除(若需要)、新增雨污水井施工,土方挖填,与室外管网对接,景观灯具移位等 3、说明:按现场实际情况,配合新建项目施工需求,投标单位按项报价,结算不予调整,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	项	1			
		消火栓系统						
1	030901010004	室内消火栓	1. 内容:消火栓 2. 型号、规格:含所有附件 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
2	030901002007	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002008	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2			
4	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030901013004	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 每两具灭火器配置一套灭火器箱 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	具	8			
6	031002001004	管道支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 管架形式:按需 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
7	031002003016	套管	1. 名称、类型:介质管道DN100 2. 材质:消防水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
		分部小计						
		雅苑7#楼						
		给水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.19			
2	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.65			
3	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4.55			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003013005	水表	1. 安装部位(室内/外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002003017	套管	1. 名称、类型:介质管道DN25 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
7	031002003018	套管	1. 名称、类型:介质管道DN15 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
8	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	9.15			
		排水系统						
1	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	26.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1.64			
3	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	5.74			
4	031004006005	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足甲方使用要求 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
5	031004003005	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:冷热水 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
6	031004014005	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003019	套管	1. 名称、类型：一般穿墙套管（含预留或打洞） 2. 材质：排水 3. 规格：DN150 4. 填料材质：套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑 5. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
8	040504001005	原有雨污水井配合改造	1、名称：原有雨污水井配合改造 2、内容：含施工过程中雨污水管道移位，原有雨污水井拆除（若需要）、新增雨污水井施工，土方挖填，与室外管网对接，景观灯具移位等 3、说明：按现场实际情况，配合新建项目施工需求，投标单位按项报价，结算不予调整，其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	项	1			
		消火栓系统						
1	030901010005	室内消火栓	1. 内容：消火栓 2. 型号、规格：含所有附件 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
2	030901002009	消火栓钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽连接 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002010	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2			
4	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030901013005	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 每两具灭火器配置一套灭火器箱 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	具	8			
6	031002001005	管道支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 管架形式:按需 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
7	031002003020	套管	1. 名称、类型:介质管道DN100 2. 材质:消防水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
		分部小计						
		馨苑2#楼						
		给水系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.19			
2	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.65			
3	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水塑料管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0MPa 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	4.55			
4	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003013006	水表	1. 安装部位(室内/外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	031002003021	套管	1. 名称、类型:介质管道DN25 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
7	031002003022	套管	1. 名称、类型:介质管道DN15 2. 材质:给水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
8	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	9.15			
		排水系统						
1	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	26.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1.64			
3	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:挤压成型硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	5.74			
4	031004006006	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足甲方使用要求 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
5	031004003006	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:冷热水 4. 附件名称、数量:含上下水附件 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	组	2			
6	031004014006	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003023	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管(含预留或打洞) 2. 材质:排水 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
8	040504001006	原有雨污水井配合改造	1、名称:原有雨污水井配合改造 2、内容:含施工过程中雨污水管道移位,原有雨污水井拆除(若需要)、新增雨污水井施工,土方挖填,与室外管网对接,景观灯具移位等 3、说明:按现场实际情况,配合新建项目施工需求,投标单位按项报价,结算不予调整,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	项	1			
		消火栓系统						
1	030901010006	室内消火栓	1. 内容:消火栓 2. 型号、规格:含所有附件 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
2	030901002011	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002012	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2			
4	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030901013006	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 每两具灭火器配置一套灭火器箱 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	具	8			
6	031002001006	管道支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 管架形式:按需 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
7	031002003024	套管	1. 名称、类型:介质管道DN100 2. 材质:消防水 3. 填料材质:套管与管道的间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程 标段: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		静苑2#楼						
		拆除内容						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	17			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	42			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急照明灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
6	030404035001	插座	1. 名称:插座拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	43			
		新建内容						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:明装底边H+1.0m 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017002	配电箱	1. 名称:APKT箱 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子6个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯, 38瓦, 色温6500K 3. 规格:200X1200 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	38			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600X600 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	45			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:300X300 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004006	装饰灯	1. 名称:明装式射灯（可调角） 2. 型号:白色, 5/7/9/12瓦, 色温3000/4000/6000K。 3. 安装形式:吸顶 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	202			
10	030412004007	装饰灯	1. 名称:原有应急照明筒灯更换 2. 型号:AC220V/7W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:设杆吊装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
11	030412004008	装饰灯	1. 名称:原有疏散出口标志灯更换 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
12	030412004009	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412004010	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
14	030412004011	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
15	030412004012	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(双面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004013	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+0.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
17	030412004014	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:AC220V/5W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	16			
19	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	1			
21	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	6			
22	030404034006	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
23	030404019001	控制开关	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.3m暗装 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	32			
24	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:距地0.3m 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	73			
25	030404018001	插座管线集中出口	1. 名称:插座管线集中出口 2. 型号:含两个插座, 一个网口 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	470			
27	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10			
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50			
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	85			
30	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
34	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:50mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯,五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
36	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1851.82			
37	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	6.97			
38	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	18.22			
39	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	144.5			
40	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	408.53			
41	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	3028.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	620.24			
43	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1960.67			
44	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	41.83			
45	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	67.02			
46	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	100.5			
47	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	190.5			
		分部小计						
		静苑5#楼						
		拆除内容						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	17			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	42			
3	030412004015	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
4	030412004016	装饰灯	1. 名称:应急照明灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
5	030404034007	照明开关	1. 名称:照明开关拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
6	030404035003	插座	1. 名称:插座拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	43			
		新建内容						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:明装底边H+1.0m 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017007	配电箱	1. 名称:APKT箱 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017008	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子6个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017009	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017010	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030412004017	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯, 38瓦, 色温6500K 3. 规格:200X1200 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	38			
7	030412004018	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600X600 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	45			
8	030412004019	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:300X300 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004020	装饰灯	1. 名称:明装式射灯（可调角） 2. 型号:白色, 5/7/9/12瓦, 色温3000/4000/6000K。 3. 安装形式:吸顶 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	202			
10	030412004021	装饰灯	1. 名称:原有应急照明筒灯更换 2. 型号:AC220V/7W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:设杆吊装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
11	030412004022	装饰灯	1. 名称:原有疏散出口标志灯更换 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
12	030412004023	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412004024	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
14	030412004025	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
15	030412004026	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(双面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004027	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+0.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
17	030412004028	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:AC220V/5W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
18	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	16			
19	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030404034010	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	1			
21	030404034011	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	6			
22	030404034012	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
23	030404019002	控制开关	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.3m暗装 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	32			
24	030404035004	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:距地0.3m 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	73			
25	030404018002	插座管线集中出口	1. 名称:插座管线集中出口 2. 型号:含两个插座, 一个网口 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	470			
27	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10			
28	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50			
29	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	85			
30	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15			
32	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
33	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
34	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:50mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯,五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
36	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1851.82			
37	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	6.97			
38	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	18.22			
39	030411001008	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	144.5			
40	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	408.53			
41	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	3028.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	620.24			
43	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1960.67			
44	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	41.83			
45	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	67.02			
46	030413001002	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	100.5			
47	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	190.5			
		分部小计						
		雅苑2#楼						
		拆除内容						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	17			
2	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	42			
3	030412004029	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
4	030412004030	装饰灯	1. 名称:应急照明灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
5	030404034013	照明开关	1. 名称:照明开关拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
6	030404035005	插座	1. 名称:插座拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	43			
		新建内容						
1	030404017011	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:明装底边H+1.0m 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017012	配电箱	1. 名称:APKT箱 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017013	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子6个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017014	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017015	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030412004031	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯, 38瓦, 色温6500K 3. 规格:200X1200 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	36			
7	030412004032	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600X600 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	38			
8	030412004033	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:300X300 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004034	装饰灯	1. 名称:明装式射灯（可调角） 2. 型号:白色, 5/7/9/12瓦, 色温3000/4000/6000K。 3. 安装形式:吸顶 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	168			
10	030412004035	装饰灯	1. 名称:原有应急照明筒灯更换 2. 型号:AC220V/7W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:设杆吊装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
11	030412004036	装饰灯	1. 名称:原有疏散出口标志灯更换 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
12	030412004037	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412004038	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	1			
14	030412004039	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
15	030412004040	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:AC220V/5W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004041	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(双面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	8			
17	030412004042	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(单面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+0.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
18	030412004043	装饰灯	1. 名称:声控吸顶灯 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
19	030404034014	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	15			
20	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030404034016	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
22	030404034017	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
23	030404034018	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
24	030404019003	控制开关	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.3m暗装 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	34			
25	030404035006	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:距地0.3m 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	81			
26	030404018003	插座管线集中出口	1. 名称:插座管线集中出口 2. 型号:含两个插座, 一个网口 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	454			
28	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10			
29	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50			
30	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	85			
31	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15			
33	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
34	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
35	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:50mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯,五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
37	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1647.52			
38	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	6.97			
39	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	18.22			
40	030411001012	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	123			
41	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	436.7			
42	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2642.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	385.98			
44	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1558.9			
45	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	39.79			
46	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.18			
47	030413001003	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	90.27			
48	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽(含恢复) 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	190.35			
		分部小计						
		雅苑5#楼						
		拆除内容						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	17			
2	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	42			
3	030412004044	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
4	030412004045	装饰灯	1. 名称:应急照明灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
5	030404034019	照明开关	1. 名称:照明开关拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
6	030404035007	插座	1. 名称:插座拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	43			
		新建内容						
1	030404017016	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:明装底边H+1.0m 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017017	配电箱	1. 名称:APKT箱 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017018	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子6个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017019	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017020	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030412004046	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯, 38瓦, 色温6500K 3. 规格:200X1200 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	36			
7	030412004047	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600X600 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	38			
8	030412004048	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:300X300 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004049	装饰灯	1. 名称:明装式射灯（可调角） 2. 型号:白色, 5/7/9/12瓦, 色温3000/4000/6000K。 3. 安装形式:吸顶 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	168			
10	030412004050	装饰灯	1. 名称:原有应急照明筒灯更换 2. 型号:AC220V/7W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:设杆吊装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
11	030412004051	装饰灯	1. 名称:原有疏散出口标志灯更换 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
12	030412004052	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412004053	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	1			
14	030412004054	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
15	030412004055	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:AC220V/5W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004056	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(双面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	8			
17	030412004057	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(单面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+0.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
18	030412004058	装饰灯	1. 名称:声控吸顶灯 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
19	030404034020	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	15			
20	030404034021	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030404034022	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
22	030404034023	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
23	030404034024	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
24	030404019004	控制开关	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.3m暗装 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	34			
25	030404035008	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:距地0.3m 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	81			
26	030404018004	插座管线集中出口	1. 名称:插座管线集中出口 2. 型号:含两个插座, 一个网口 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	454			
28	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10			
29	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50			
30	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	85			
31	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定,最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15			
33	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
34	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
35	030408006015	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:50mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030408006016	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯,五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
37	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1647.52			
38	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	6.97			
39	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	18.22			
40	030411001016	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	123			
41	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	436.7			
42	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2642.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	385.98			
44	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1558.9			
45	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	39.79			
46	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.18			
47	030413001004	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	90.27			
48	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽(含恢复) 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	190.35			
		分部小计						
		雅苑7#楼						
		拆除内容						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	17			
2	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	42			
3	030412004059	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
4	030412004060	装饰灯	1. 名称:应急照明灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
5	030404034025	照明开关	1. 名称:照明开关拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
6	030404035009	插座	1. 名称:插座拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	43			
		新建内容						
1	030404017021	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:明装底边H+1.0m 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017022	配电箱	1. 名称:APKT箱 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017023	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子6个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017024	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017025	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030412004061	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯, 38瓦, 色温6500K 3. 规格:200X1200 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	36			
7	030412004062	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600X600 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	38			
8	030412004063	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:300X300 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004064	装饰灯	1. 名称:明装式射灯（可调角） 2. 型号:白色, 5/7/9/12瓦, 色温3000/4000/6000K。 3. 安装形式:吸顶 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	168			
10	030412004065	装饰灯	1. 名称:原有应急照明筒灯更换 2. 型号:AC220V/7W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:设杆吊装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
11	030412004066	装饰灯	1. 名称:原有疏散出口标志灯更换 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
12	030412004067	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412004068	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	1			
14	030412004069	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
15	030412004070	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:AC220V/5W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004071	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(双面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	8			
17	030412004072	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(单面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+0.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
18	030412004073	装饰灯	1. 名称:声控吸顶灯 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
19	030404034026	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	15			
20	030404034027	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030404034028	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
22	030404034029	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
23	030404034030	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
24	030404019005	控制开关	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.3m暗装 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	34			
25	030404035010	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:距地0.3m 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	81			
26	030404018005	插座管线集中出口	1. 名称:插座管线集中出口 2. 型号:含两个插座, 一个网口 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	454			
28	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10			
29	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50			
30	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	85			
31	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15			
33	030408006017	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
34	030408006018	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
35	030408006019	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:50mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030408006020	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯,五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
37	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1647.52			
38	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	6.97			
39	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	18.22			
40	030411001020	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	123			
41	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	436.7			
42	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2642.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030411004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	385.98			
44	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1558.9			
45	030411004025	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	39.79			
46	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.18			
47	030413001005	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	90.27			
48	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽(含恢复) 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	190.35			
		分部小计						
		馨苑2#楼						
		拆除内容						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005006	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	17			
2	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	42			
3	030412004074	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
4	030412004075	装饰灯	1. 名称:应急照明灯拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
5	030404034031	照明开关	1. 名称:照明开关拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
6	030404035011	插座	1. 名称:插座拆除 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	43			
		新建内容						
1	030404017026	配电箱	1. 名称:1ALZ 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:明装底边H+1.0m 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017027	配电箱	1. 名称:APKT箱 2. 型号:XXM-4S1 PDA/1S 3. 规格:600x1000x250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017028	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子6个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017029	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个, 6mm ² 端子3个 5. 安装方式:明装底边H+1. 6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017030	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 型号:XXM-5D7DL/1S 3. 规格:500x600x150mm 4. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 端子21个, 4mm ² 端子18个 5. 安装方式:明装底边H+1.6m 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030412004076	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯, 38瓦, 色温6500K 3. 规格:200X1200 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	36			
7	030412004077	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600X600 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	38			
8	030412004078	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:300X300 4. 安装形式:嵌顶安装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004079	装饰灯	1. 名称:明装式射灯（可调角） 2. 型号:白色, 5/7/9/12瓦, 色温3000/4000/6000K。 3. 安装形式:吸顶 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	168			
10	030412004080	装饰灯	1. 名称:原有应急照明筒灯更换 2. 型号:AC220V/7W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:设杆吊装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	16			
11	030412004081	装饰灯	1. 名称:原有疏散出口标志灯更换 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
12	030412004082	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030412004083	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	1			
14	030412004084	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门框上方0.1m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	3			
15	030412004085	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:AC220V/5W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004086	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(双面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+2.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	8			
17	030412004087	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志灯(单面) 2. 型号:AC220V/1W, LED, 自带镍铬电池, 放电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 底边距地H+0.5m 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	2			
18	030412004088	装饰灯	1. 名称:声控吸顶灯 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	6			
19	030404034032	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	15			
20	030404034033	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030404034034	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
22	030404034035	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
23	030404034036	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
24	030404019006	控制开关	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.3m暗装 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	34			
25	030404035012	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:距地0.3m 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	81			
26	030404018006	插座管线集中出口	1. 名称:插座管线集中出口 2. 型号:含两个插座, 一个网口 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	套	29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	454			
28	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10			
29	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	50			
30	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	85			
31	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030408001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 其他:工程量暂定, 最终据实结算 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15			
33	030408006021	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	4			
34	030408006022	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
35	030408006023	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:50mm2以内 3. 材质、类型:铜芯, 五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030408006024	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯,五芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
37	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1647.52			
38	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	6.97			
39	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	18.22			
40	030411001024	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	123			
41	030411004026	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	436.7			
42	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	2642.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	385.98			
44	030411004029	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	1558.9			
45	030411004030	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	39.79			
46	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.18			
47	030413001006	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	90.27			
48	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽(含恢复) 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	190.35			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程 标段: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程
标段: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-
电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程
标段:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		静苑2#楼						
		无线WIFI及综合布线系统						
1	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	341.87			
2	030413002013	凿 (压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	59.7			
3	030411003007	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	51.68			
4	030413001007	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	77.52			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	34			
		视频监控和门禁系统						
1	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	165.16			
2	030413002014	凿 (压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	14.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	28			
		分部小计						
		静苑5#楼						
		无线WIFI及综合布线系统						
1	030411001027	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	341.87			
2	030413002015	凿（压）槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	59.7			
3	030411003008	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	51.68			
4	030413001008	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	77.52			
5	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	34			
		视频监控和门禁系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	165.16			
2	030413002016	凿 (压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	14.4			
3	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	28			
		分部小计						
		雅苑2#楼						
		无线WIFI及综合布线系统						
1	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	267.28			
2	030413002017	凿 (压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	59.7			
3	030411003009	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15.86			
4	030413001009	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	23.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	34			
		视频监控和门禁系统						
1	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	160.56			
2	030413002018	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	14.4			
3	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	26			
		分部小计						
		雅苑5#楼						
		无线WIFI及综合布线系统						
1	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	267.28			
2	030413002019	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	59.7			
3	030411003010	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030413001010	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	23.79			
5	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	34			
		视频监控和门禁系统						
1	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	160.56			
2	030413002020	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	14.4			
3	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	26			
		分部小计						
		雅苑7#楼						
		无线WIFI及综合布线系统						
1	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	267.28			
2	030413002021	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	59.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411003011	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15.86			
4	030413001011	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	23.79			
5	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	34			
		视频监控和门禁系统						
1	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	160.56			
2	030413002022	凿(压)槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	14.4			
3	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	26			
		分部小计						
		馨苑2#楼						
		无线WIFI及综合布线系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	267.28			
2	030413002023	凿（压）槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	59.7			
3	030411003012	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	15.86			
4	030413001012	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	23.79			
5	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	34			
		视频监控和门禁系统						
1	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	160.56			
2	030413002024	凿（压）槽	1. 名称:凿墙槽 2. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	14.4			
3	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

第 8 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程 标段:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-弱电工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		静苑2#楼						
		排风						
1	030404033001	天花板用管道式换气扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 T-1 2. 规格:风量: 265 m3/h, 风压: 210 Pa, 功率: 36W噪声: 46dB(A) 3. 其他:配止回装置 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	1.68			
3	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	0.26			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	7.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 2 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调风						
1	030701003001	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-2.2 3. 规格:风量: 370 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 22W, 制冷量: 2200W, 制热量: 2600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	5			
2	030701003002	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.2 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3200W, 制热量: 3600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 3 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701003003	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.6 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3600W, 制热量: 4000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
4	030701003004	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-5.6 3. 规格:风量: 900 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 58W, 制冷量: 5600W, 制热量: 6300W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701003005	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-6.3 3. 规格:风量: 1145m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 65W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	9			
6	030701003006	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式多联机室内机 2. 型号:KN-6.3 3. 规格:风量: 1000m3/h, 功率: 32W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	12			
7	030701003007	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-1-1 2. 型号:8HP 3. 规格:制冷量: 25.2KW, 制冷功率: 5.39KW, 制热量: 27KW, 制热功率: 5.49KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:195kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030701003008	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-2/3-1 2. 型号:28HP 3. 规格:制冷量: 78.5KW, 制冷功率: 20.55KW, 制热量: 87.5KW, 制热功率: 20.79KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:373kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	20.25			
10	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	55.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030702008002	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	6.27			
12	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉板 2. 绝热厚度:30mm 3. 保温材料性能:燃烧等级A级不燃,导热系数≤0.034W/(m·K) (24℃时),容重≥32kg/m3,吸湿率<5.0%%。热阻值为0.882(m·K/W),保温层外设高强度防火防潮夹筋双面铝箔保护层,接缝用铝箔胶带粘接,并将铝箔破口部分粘严,保证防潮层的严密性。保温保冷层接缝处用配套>80mm胶带粘结,不允许外露保温保冷层。 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m3	2.54			
13	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:含设备支架,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	695.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:300*200 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	5			
15	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:400*200 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	5			
16	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:630*250 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	10			
17	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调水						
1	030903003001	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	37.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030903003002	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ9.52 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	88.71			
3	030903003003	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030903003004	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	124.87			
5	030903003005	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	33.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030903003006	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.8			
7	030903003007	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030903003008	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	24.65			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	126.39			
10	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	40.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.45			
12	031208002001	管道绝热	1. 名称:冷凝水管道保温 2. 绝热材料品种:柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材 3. 保温材料性能:燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 4. 绝热厚度:13mm 5. 管道外径:50以内 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m³	0.32			
13	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		静苑5#楼						
		排风						
1	030404033002	天花板用管道式换气扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 T-1 2. 规格:风量: 265 m³/h, 风压: 210 Pa, 功率: 36W噪声: 46dB(A) 3. 其他:配止回装置 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	1.68			
3	030702008003	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	0.26			
4	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	7.38			
5	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调风						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030701003009	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-2.2 3. 规格:风量: 370 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 22W, 制冷量: 2200W, 制热量: 2600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	5			
2	030701003010	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.2 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3200W, 制热量: 3600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701003011	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.6 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3600W, 制热量: 4000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
4	030701003012	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-5.6 3. 规格:风量: 900 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 58W, 制冷量: 5600W, 制热量: 6300W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701003013	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-6.3 3. 规格:风量: 1145m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 65W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	9			
6	030701003014	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式多联机室内机 2. 型号:KN-6.3 3. 规格:风量: 1000m3/h, 功率: 32W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	12			
7	030701003015	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-1-1 2. 型号:8HP 3. 规格:制冷量: 25.2KW, 制冷功率: 5.39KW, 制热量: 27KW, 制热功率: 5.49KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:195kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030701003016	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-2/3-1 2. 型号:28HP 3. 规格:制冷量: 78.5KW, 制冷功率: 20.55KW, 制热量: 87.5KW, 制热功率: 20.79KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:373kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
9	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	20.25			
10	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	55.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030702008004	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	6.27			
12	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉板 2. 绝热厚度:30mm 3. 保温材料性能:燃烧等级A级不燃,导热系数 $\leq 0.034W/(m \cdot K)$ (24℃时),容重 $\geq 32kg/m^3$,吸湿率 $<5.0\%$ 。热阻值为 $0.882(m \cdot K/W)$,保温层外设高强度防火防潮夹筋双面铝箔保护层,接缝用铝箔胶带粘接,并将铝箔破口部分粘严,保证防潮层的严密性。保温保冷层接缝处用配套 $>80mm$ 胶带粘结,不允许外露保温保冷层。 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m3	2.54			
13	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:含设备支架,其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	695.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:300*200 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	5			
15	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:400*200 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	5			
16	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:630*250 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	10			
17	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调水						
1	030903003009	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m ³ , 湿阻因子μ ≥1000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	37.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 20 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030903003010	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ9.52 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	88.71			
3	030903003011	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030903003012	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	124.87			
5	030903003013	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	33.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030903003014	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	60.8			
7	030903003015	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	10.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030903003016	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥1000 0. 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	24.65			
9	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	126.39			
10	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	40.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	8.45			
12	031208002002	管道绝热	1. 名称:冷凝水管道保温 2. 绝热材料品种:柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材 3. 保温材料性能:燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 4. 绝热厚度:13mm 5. 管道外径:50以内 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m³	0.32			
13	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		雅苑2#楼						
		排风						
1	030404033003	天花板用管道式换气扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 T-1 2. 规格:风量: 265 m³/h, 风压: 210 Pa, 功率: 36W噪声: 46dB(A) 3. 其他:配止回装置 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	1.61			
3	030702008005	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	0.4			
4	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	7.07			
5	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调风						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030701003017	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-2.2 3. 规格:风量: 370 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 22W, 制冷量: 2200W, 制热量: 2600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	3			
2	030701003018	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.2 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3200W, 制热量: 3600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701003019	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.6 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3600W, 制热量: 4000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	4			
4	030701003020	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-4.5 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 43W, 制冷量: 4500W, 制热量: 5000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701003021	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-5.6 3. 规格:风量: 900 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 58W, 制冷量: 5600W, 制热量: 6300W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030701003022	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-6.3 3. 规格:风量: 1145m3/h, 静压: 30 Pa, 功率: 65W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030701003023	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式多联机室内机 2. 型号:KN-6.3 3. 规格:风量: 1000m3/h, 功率: 32W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	14			
8	030701003024	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-1-1 2. 型号:12HP 3. 规格:制冷量: 33.5KW, 制冷功率: 8.09KW, 制热量: 37.5KW, 制热功率: 8.42KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:195kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
9	030701003025	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-2/3-1 2. 型号:24HP 3. 规格:制冷量: 68.5KW, 制冷功率: 18.47KW, 制热量: 75KW, 制热功率: 17.57KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:315kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	16.4			
11	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	60.91			
12	030702008006	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	8.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 31 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 保温材料性能：燃烧等级A级不燃，导热系数≤0.034W/(m·K) (24℃时)，容重≥32kg/m³，吸湿率<5.0%。 热阻值为0.882(m·K/W)，保温层外设高强度防火防潮夹筋双面铝箔保护层，接缝用铝箔胶带粘接，并将铝箔破口部分粘严，保证防潮层的严密性。保温保冷层接缝处用配套>80mm胶带粘结，不允许外露保温保冷层。 4. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m3	2.57			
14	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种及遍数：风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明：含设备支架，其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	727.24			
15	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：240*240 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	9			
16	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：300*300 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 32 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器 2. 型号:360*360 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
18	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调水						
1	030903003017	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	43.32			
2	030903003018	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ9.52 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	77.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030903003019	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.18			
4	030903003020	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	116.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030903003021	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	40.95			
6	030903003022	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030903003023	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	20.09			
8	030903003024	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	25.81			
9	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	129.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	24.89			
11	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	13.34			
12	031208002003	管道绝热	1. 名称:冷凝水管道保温 2. 绝热材料品种:柔性闭孔橡塑保温材料管壳或板材 3. 保温材料性能:燃烧等级难燃B1级、导热系数 $\leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (0℃时)、密度 $40\sim 80\text{kg}/\text{m}^3$ 、湿阻因子 $\mu \geq 10000$, 真空吸水率 $<10\%$ 4. 绝热厚度:13mm 5. 管道外径:50以内 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m ³	0.31			
13	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		雅苑5#楼						
		排风						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404033004	天花板用管道式换气扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 T-1 2. 规格:风量: 265 m3/h, 风压: 210 Pa, 功率: 36W噪声: 46dB(A) 3. 其他:配止回装置 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
2	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	1.61			
3	030702008007	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	0.4			
4	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	7.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 38 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调风						
1	030701003026	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-2.2 3. 规格:风量: 370 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 22W, 制冷量: 2200W, 制热量: 2600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	3			
2	030701003027	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.2 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3200W, 制热量: 3600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701003028	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.6 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3600W, 制热量: 4000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	4			
4	030701003029	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-4.5 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 43W, 制冷量: 4500W, 制热量: 5000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 40 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701003030	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-5.6 3. 规格:风量: 900 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 58W, 制冷量: 5600W, 制热量: 6300W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030701003031	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-6.3 3. 规格:风量: 1145m3/h, 静压: 30 Pa, 功率: 65W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030701003032	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式多联机室内机 2. 型号:KN-6.3 3. 规格:风量: 1000m3/h, 功率: 32W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	14			
8	030701003033	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-1-1 2. 型号:12HP 3. 规格:制冷量: 33.5KW, 制冷功率: 8.09KW, 制热量: 37.5KW, 制热功率: 8.42KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:195kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
9	030701003034	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-2/3-1 2. 型号:24HP 3. 规格:制冷量: 68.5KW, 制冷功率: 18.47KW, 制热量: 75KW, 制热功率: 17.57KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:315kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	16.4			
11	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	60.91			
12	030702008008	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	8.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 保温材料性能：燃烧等级A级不燃，导热系数≤0.034W/(m·K) (24℃时)，容重≥32kg/m³，吸湿率<5.0%%。热阻值为0.882(m·K/W)，保温层外设高强度防火防潮夹筋双面铝箔保护层，接缝用铝箔胶带粘接，并将铝箔破口部分粘严，保证防潮层的严密性。保温保冷层接缝处用配套>80mm胶带粘结，不允许外露保温保冷层。 4. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m³	2.57			
14	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种及遍数：风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明：含设备支架，其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	727.24			
15	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：240*240 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	9			
16	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：300*300 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器 2. 型号:360*360 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
18	030704001008	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调水						
1	030903003025	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	43.32			
2	030903003026	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ9.52 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	77.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030903003027	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.18			
4	030903003028	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	116.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030903003029	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	40.95			
6	030903003030	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ≥1000 0, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030903003031	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m K) (0℃时)、密度40~80kg/m3,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	20.09			
8	030903003032	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m K) (0℃时)、密度40~80kg/m3,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	25.81			
9	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	129.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	24.89			
11	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	13.34			
12	031208002004	管道绝热	1. 名称:冷凝水管道保温 2. 绝热材料品种:柔性闭孔橡塑保温材料管壳或板材 3. 保温材料性能:燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ ≥10000, 真空吸水率<10% 4. 绝热厚度:13mm 5. 管道外径:50以内 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m³	0.31			
13	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		雅苑7#楼						
		排风						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 49 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404033005	天花板用管道式换气扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 T-1 2. 规格:风量: 265 m3/h, 风压: 210 Pa, 功率: 36W 噪声: 46dB(A) 3. 其他:配止回装置 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
2	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	1.61			
3	030702008009	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	0.4			
4	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	7.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	030704001009	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调风						
1	030701003035	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-2.2 3. 规格:风量: 370 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 22W, 制冷量: 2200W, 制热量: 2600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	3			
2	030701003036	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.2 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3200W, 制热量: 3600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701003037	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.6 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3600W, 制热量: 4000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	4			
4	030701003038	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-4.5 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 43W, 制冷量: 4500W, 制热量: 5000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701003039	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-5.6 3. 规格:风量: 900 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 58W, 制冷量: 5600W, 制热量: 6300W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030701003040	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-6.3 3. 规格:风量: 1145m3/h, 静压: 30 Pa, 功率: 65W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030701003041	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式多联机室内机 2. 型号:KN-6.3 3. 规格:风量: 1000m3/h, 功率: 32W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	14			
8	030701003042	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-1-1 2. 型号:12HP 3. 规格:制冷量: 33.5KW, 制冷功率: 8.09KW, 制热量: 37.5KW, 制热功率: 8.42KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:195kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
9	030701003043	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-2/3-1 2. 型号:24HP 3. 规格:制冷量: 68.5KW, 制冷功率: 18.47KW, 制热量: 75KW, 制热功率: 17.57KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:315kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	16.4			
11	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	60.91			
12	030702008010	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	8.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031208003005	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 保温材料性能：燃烧等级A级不燃，导热系数≤0.034W/(m·K) (24℃时)，容重≥32kg/m³，吸湿率<5.0%。 热阻值为0.882(m·K/W)，保温层外设高强度防火防潮夹筋双面铝箔保护层，接缝用铝箔胶带粘接，并将铝箔破口部分粘严，保证防潮层的严密性。保温保冷层接缝处用配套>80mm胶带粘结，不允许外露保温保冷层。 4. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m3	2.57			
14	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种及遍数：风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明：含设备支架，其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	727.24			
15	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：240*240 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	9			
16	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：300*300 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器 2. 型号:360*360 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
18	030704001010	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调水						
1	030903003033	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	43.32			
2	030903003034	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ9.52 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	77.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 57 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030903003035	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.18			
4	030903003036	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	116.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030903003037	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	40.95			
6	030903003038	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030903003039	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	20.09			
8	030903003040	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	25.81			
9	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	129.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目
 第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	24.89			
11	031001001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	13.34			
12	031208002005	管道绝热	1. 名称:冷凝水管道保温 2. 绝热材料品种:柔性闭孔橡塑保温材料管壳或板材 3. 保温材料性能:燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³, 湿阻因子μ ≥10000, 真空吸水率<10% 4. 绝热厚度:13mm 5. 管道外径:50以内 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m³	0.31			
13	031009002005	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		馨苑2#楼						
		排风						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 61 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404033006	天花板用管道式换气扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 T-1 2. 规格:风量: 265 m3/h, 风压: 210 Pa, 功率: 36W 噪声: 46dB(A) 3. 其他:配止回装置 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
2	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	1.61			
3	030702008011	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	0.4			
4	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种及遍数:风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	7.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	2			
6	030704001011	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调风						
1	030701003044	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-2.2 3. 规格:风量: 370 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 22W, 制冷量: 2200W, 制热量: 2600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	3			
2	030701003045	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.2 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3200W, 制热量: 3600W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 63 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701003046	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-3.6 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 31W, 制冷量: 3600W, 制热量: 4000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	4			
4	030701003047	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-4.5 3. 规格:风量: 605 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 43W, 制冷量: 4500W, 制热量: 5000W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701003048	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-5.6 3. 规格:风量: 900 m3/h, 静压: 30Pa, 功率: 58W, 制冷量: 5600W, 制热量: 6300W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
6	030701003049	室内机	1. 名称:薄型风管天井式多联机室内机 2. 型号:N-6.3 3. 规格:风量: 1145m3/h, 静压: 30 Pa, 功率: 65W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。回风口尺寸详见多联机室内机规格参数表。 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 65 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030701003050	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式多联机室内机 2. 型号:KN-6.3 3. 规格:风量: 1000m3/h, 功率: 32W, 制冷量: 6300W, 制热量: 7100W 4. 安装形式:吊装 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	14			
8	030701003051	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-1-1 2. 型号:12HP 3. 规格:制冷量: 33.5KW, 制冷功率: 8.09KW, 制热量: 37.5KW, 制热功率: 8.42KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:195kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	1			
9	030701003052	室外机	1. 名称:多联机室外机 VRF-2/3-1 2. 型号:24HP 3. 规格:制冷量: 68.5KW, 制冷功率: 18.47KW, 制热量: 75KW, 制热功率: 17.57KW 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:315kg 6. 机组均配底部回风箱,回风口加装过滤网。 7. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	16.4			
11	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按相关规范及设计要求施工 7. 接口形式:咬口 8. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	60.91			
12	030702008012	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔软接(保温型) 3. 风管接头、支架形式、材质:按设计 4. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m2	8.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031208003006	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 保温材料性能：燃烧等级A级不燃，导热系数≤0.034W/(m·K) (24℃时)，容重≥32kg/m³，吸湿率<5.0%。 热阻值为0.882(m·K/W)，保温层外设高强度防火防潮夹筋双面铝箔保护层，接缝用铝箔胶带粘接，并将铝箔破口部分粘严，保证防潮层的严密性。保温保冷层接缝处用配套>80mm胶带粘结，不允许外露保温保冷层。 4. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m3	2.57			
14	031201003012	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种及遍数：风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 3. 说明：含设备支架，其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	kg	727.24			
15	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：240*240 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	9			
16	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器 2. 型号：300*300 3. 说明：其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目 第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器 2. 型号:360*360 3. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	个	8			
18	030704001012	通风工程检测、调试		系统	1			
		空调水						
1	030903003041	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	43.32			
2	030903003042	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ9.52 3. 压力试验、吹扫设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管, 含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温, 保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m3, 湿阻因子μ≥10000, 真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	77.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030903003043	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.18			
4	030903003044	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	116.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 70 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030903003045	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	40.95			
6	030903003046	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	64.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 71 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030903003047	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	20.09			
8	030903003048	铜管	1. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 压力试验、吹扫 设计要求:按设计 4. 其他:含分歧管,含25mm厚柔性闭孔泡橡塑材料管壳或板材保温,保温材料性能如下: 燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥1000 0,真空吸水率<10% 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	25.81			
9	031001001016	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	129.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001001017	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	24.89			
11	031001001018	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m	13.34			
12	031208002006	管道绝热	1. 名称:冷凝水管道保温 2. 绝热材料品种:柔性闭孔橡塑保温材料管壳或板材 3. 保温材料性能:燃烧等级难燃B1级、导热系数≤0.033W/(m·K) (0℃时)、密度40~80kg/m³,湿阻因子μ≥10000,真空吸水率<10% 4. 绝热厚度:13mm 5. 管道外径:50以内 6. 说明:其他未尽事宜满足设计要求及相关规范	m³	0.31			
13	031009002006	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程
标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段:河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程 标段：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01290525	镀锌薄钢板	δ 0.5	m2			
2	01290534	镀锌薄钢板	δ 0.6	m2			
3	01290535-1	镀锌薄钢板	δ 0.75	m2			
4	13050153-1	酚醛防锈漆	(各种颜色)	kg			
5	15070317	铝箔离心玻璃棉板	厚度30mm	m3			
6	15130196	橡塑管壳		m3			
7	17000107@1	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 12.7	m			
8	17000107@2	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 19.1	m			
9	17000107@3	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 31.8	m			
10	17000107@4	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 6.4	m			
11	17000107@5	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 9.52	m			
12	17000107@6	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 15.9	m			
13	17000107@7	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 22.2	m			
14	17000107@8	磷脱氧无缝拉制紫铜管 (含保温)	Φ 28.6	m			
15	17030103@1	镀锌钢管	DN25	m			
16	17030103@2	镀锌钢管	DN20	m			
17	17030103@3	镀锌钢管	DN32	m			
18	18030264@1	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN25	个			
19	18030264@2	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN20	个			
20	18030264@3	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	公称直径32mm	个			
21	22410241@1	双层百叶风口	400*200	个			
22	22410241@10	门铰式回风口	630*200	个			
23	22410241@11	散流器	300*300	个			
24	22410241@2	双层百叶风口	300*200	个			
25	22410241@3	双层百叶风口	630*250	个			
26	22410241@4	防雨百叶风口	200*120	个			
27	22410241@5	门铰式回风口	500*200	个			
28	22410241@6	门铰式回风口	630*200	个			
29	22410241@7	门铰式回风口	800*200	个			
30	22410241@8	散流器	240*240	个			

主要材料价格表

工程名称：河南财经政法大学宿舍楼“一站式”社区改造项目-暖通工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]