

合同编号:

货物（设备）采购合同

项目名称: 郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识导视系统
制作安装项目

需方（甲方）：郑州市金水区民政局



供方（乙方）：郑州昱之广告有限公司



签订时间：2025 年 09 月 08 日

签订地点：郑州

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为大写：人民币 伍拾陆万陆仟陆佰壹拾陆元捌角肆分（小写：¥566616.84）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1. 乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2. 购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

序号	名称	品牌型号	生产商	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	精神堡垒	1450*8000*500	昱之辉	件	1	45800	45800
2	楼顶大字	字高 2000*18000	昱之辉	套	1	24650	24650
3	雨棚立体字	字高 800*2600	昱之辉	套	3	4300	12900
4	南门入口立体字	字高 800	昱之辉	套	1	5200	5200
5	楼体立体字 (金水区敬老养老院)	字高 1500	昱之辉	套	1	15600	15600
6	敬老院楼体字	字高 1500	昱之辉	套	1	4850	4850
7	社区卫生中心楼顶发光字	字高 800	昱之辉	套	1	16500	16500

8	社区卫生中心立 牌	1700*700*100	昱之辉	件	1	1200	1200
9	总平面图标识	2200*1300*120	昱之辉	件	2	3800	7600
10	地库停车场指引 标识	450*2500*120	昱之辉	件	2	2000	4000
11	地面停车场标识	450*2500*120	昱之辉	件	2	2000	4000
12	人行指引标识	400*2000*120	昱之辉	件	5	1800	9000
13	非机动车停车区	250*1800*100	昱之辉	件	2	1300	2600
14	地库龙门牌	5300*500*100	昱之辉	件	2	4750	9500
15	宣传栏	2200*850*140	昱之辉	件	6	4350	26100
16	花草牌标识	300*460*190	昱之辉	件	10	160	1600
17	园区划线	线宽 150mm	昱之辉	米	2390	9	22227
18	大堂智能总索引	1350*1000	昱之辉	件	3	4700	14100
19	电梯间楼层索引 标识	900*400*40	昱之辉	件	44	570	25080
20	电梯间楼层索引 标识（立式）	2000*500*100	昱之辉	件	20	1300	26000
21	医护一览表（人 员简介牌）	1000*960*50	昱之辉	件	17	1050	17850
22	医护记事栏	1000*960*50	昱之辉	件	18	1050	18900

23	健康宣传栏	1000*960*50	昱之辉	件	18	1050	18900
24	电梯厅楼层号	150*10	昱之辉	件	64	65	4160
25	楼梯间楼层号	150*10	昱之辉	件	64	65	4160
26	电梯编号牌	260*100	昱之辉	件	64	20	1280
27	吊牌指引标识	2000*300*100	昱之辉	件	2	1350	2700
28	护士站吊牌	1500*250*100	昱之辉	件	14	950	13300
29	侯梯厅标识牌	1000*150*40	昱之辉	件	44	650	28600
30	卫生间侧挂	300*165*20	昱之辉	件	20	75	1500
31	男、女卫生间(单个)	150*300*10	昱之辉	件	33	60	1980
32	无障碍卫生间	150*300*10	昱之辉	件	19	60	1140
33	母婴室侧挂	300*165*20	昱之辉	件	1	75	75
34	母婴室	150*300*10	昱之辉	件	1	60	60
35	开水间侧挂	300*165*20	昱之辉	件	16	75	1200
36	楼梯间侧挂	300*165*20	昱之辉	件	64	75	4800
37	诊室编号侧挂牌	250*200*20	昱之辉	件	20	70	1400
38	诊室牌	250*420*30	昱之辉	件	25	95	2375
39	医务科室牌	250*420*30	昱之辉	件	35	95	3325
40	办公室门牌	100*260*10	昱之辉	件	145	60	8700

41	室内分流指引	620*300*20	昱之辉	件	12	120	1440
42	病房门牌	250*420*30	昱之辉	件	218	120	26160
43	消防疏散图	400*250*5	昱之辉	件	42	38	1596
44	消防安全“三提示”标牌	400*250*5	昱之辉	件	42	38	1596
45	如遇火警	80*80*5	昱之辉	件	42	10	420
46	床头卡一体标识牌	200*180	昱之辉	套	500	35	17500
47	床头警示牌	50*12	昱之辉	个	1750	2	3500
48	社区卫生中心门口挂墙牌	2000*300*20	昱之辉	件	4	1500	6000
49	小心台阶，请靠右侧上、下楼	1000*100	昱之辉	件	170	17	2890
50	常闭防火门提示牌	400*60	昱之辉	件	55	10	550
51	餐厅菜单公示栏大（周一至周日）	1000*960*50	昱之辉	件	2	1050	2100
52	餐厅悬挂饮食指导宣传栏	1000*960*50	昱之辉	件	2	1050	2100
53	电梯轿厢内电梯使用安全须知	400*500	昱之辉	件	8	30	240

54	电梯轿厢内电梯 使用注意事项	400*500	昱之辉	件	8	30	240
55	电梯轿厢内楼层 索引	400*500	昱之辉	件	8	30	240
56	各楼层公示栏 (告知书、收费 标准等)	1000*960*50	昱之辉	件	10	960	9600
57	预防跌倒十知	600*800*5	昱之辉	件	15	40	600
58	地库吊牌指引	2400*300*100	昱之辉	件	12	1350	16200
59	地库电梯厅指引	1500*300*100	昱之辉	件	3	950	2850
60	标准车位	2400*5300	昱之辉	个	177	45	7965
61	无障碍车位	3700*600	昱之辉	个	7	150	1050
62	车位导向	250	昱之辉	个	184	4	736
63	车位编号	H250	昱之辉	个	184	4	736
64	直行箭头	长 3000*150	昱之辉	个	16	42	672
65	直行左转箭头	长 3000*150	昱之辉	个	8	42	336
66	直行右转箭头	长 3000*150	昱之辉	个	7	42	294
67	左转箭头	长 3000*150	昱之辉	个	10	42	420
68	右转箭头	长 3000*150	昱之辉	个	14	42	588
69	左右转箭头	长 3000*150	昱之辉	个	8	50	400

70	斑马线	300×2000	昱之辉	组	10	260	2600
71	通道线	宽 150	昱之辉	米	1479	7	9613.5
72	立柱区域字母	380*420	昱之辉	个	200	9	1800
73	立柱区域字母	320*420	昱之辉	个	200	9	1800
74	至最终目的地运保费				1	6000	6000
75	税费				1	0.03	16372.34
76	其他				1	4500	
77	总价(大写)：人民币伍拾陆万陆仟陆佰壹拾陆元捌角肆分，(小写)：¥56616.84						

3. 详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）达到国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1. 交货时间、地点：合同生效之日起 30 日历天内乙方按甲方指定地点将货物（设备）免费送达（含安装调试）。

甲方指定地点为：郑州市金水区敬老养老院

2. 由甲乙双方代表按照装箱单通过外观检查确认质量、数量、规格及相关单证，清点设备箱数及箱内设备，如合格，甲方或最终用户在乙方收货确认单签字或盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。若存

在设备包装缺失或出现毁损，设备与装箱数目不相符，箱内设备有丢失或损坏，或者设备的包装、型号、规格、质量等不符合合同规定等情形，甲方有权拒收全部或部分设备，届时乙方须按照甲方要求收回、补齐或更换设备，由此产生的费用由乙方独自承担。

3. 产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

4. 乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

5. 合同货物（设备）验收前的灭失风险由乙方承担，验收合格后的灭失风险由甲方承担。如合同货物（设备）参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、验收标准和验收方式

1. 按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在使用一段时间后的合理期限内提出异议。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法进行验收。

2. 甲方货物（设备）使用部门按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收。乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，直至使用部门能够独立熟练操作使用仪器或设备，并填写初步验收单。如果乙方提供的货物（设备）与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担；对甲方造成损失的，乙方还须全部赔偿。

3. 乙方所供货物（设备）在通过甲方使用部门初步验收合格后，甲方使用部门向甲方审核验收部门提出正式验收申请，甲方审核验收部门组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

4. 乙方货物（设备）通过交货验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任。

七、付款方式和支付条件

1. 签订合同后 15 个工作日内支付合同金额 30% 的预付款，项目完工验收合格后付

至合同金额的 90%，项目结算审计完毕后，按照审定金额提供 3%的质量保函后 100%付款。

2. 乙方合同价款具备付款条件后，乙方向甲方申请付款并提供符合甲方要求的规范的税务发票。

八、质保期

本货物（设备）的质保期为 发光灯具两年，标牌五年，自货物（设备）验收合格之日起计算。如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 500.00 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方可以从质保金中直接扣除，如维修费用超过质保金数额的，甲方有权要求乙方另行支付。

九、通知与送达

1. 凡依本合同书约定的书面通知义务，通知方应以信函或电子邮件通知对方。

2. 甲方指定联系方式：

地址：

邮编：

电话：

邮箱：

联系人：

3. 乙方指定联系方式：

地址：郑州市金水区丰产路 27 号院 3 号楼 6 单元 70 号

邮编：450002

电话：18337190291

邮箱：690829429@qq.com

联系人：王娜

4. 任何一方以上联系方式如有变动，应在变动之日起5个工作日内及时告知对方。
因未通知或通知延迟造成相关文件未及时达，因此所造成的一切不利后果由变更方承担。

十、违约责任

1. 乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5%向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失。

2. 乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值5%的违约金。甲方不解除合同的，乙方除须按前述约定支付违约金外，还应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第十条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3. 乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4. 乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失承担全部责任。

十一、特别约定

甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

十二、争议解决方式

1. 因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2. 在诉讼期间，如正在进行诉讼之外双方无争议的部分仍可独立继续履行，则此部分合同内容继续执行。

十三、其他

1. 如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议。
2. 招标投标文件、合同补充协议和售后服务均为本合同的组成部分。
3. 本合同一式 6 份，甲方 4 份，乙方 2 份
4. 本合同于双方盖章且法定代表人或委托代理人签字之日起生效。

(以下无正文，为合同签署页)



甲方(盖章): 郑州市金水区民政局

法定代表人:

委托代理人:

电话:

地址:

开户行:

账号:

统一社会信用代码:



乙方(盖章): 郑州市金水区辉辉广告有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话: 18337190291

地址: 郑州市金水区丰产路 27 号院 3 号楼
6 单元 70 号

开户行: 国民银行股份有限公司郑州经三路支行

账号: 151886396

企业规模: (微型)

统一社会信用代码: 91410105MA3XUWLL9X

仅供参考(以招标人最终认定的统一格式为准)

附件 1: 设备技术规格

附件 2: 实施方案及措施、售后服务计划

附件 1: 详细技术参数、规格及配置清单

设备名称	型号	规格及技术参数	原产地	生厂商
精神堡垒		1450*8000*500mm 材质工艺: 整体面板采用 3mm 厚 304#不锈钢板焊接造型; 内部主骨架采用 120*120*5mm 镀锌方管焊接成型, 副骨架采用 80*80*3mm、60*60*3mm、40*40*2mm 镀锌方管焊接成型, 骨架焊接处打磨及整体喷涂防锈漆; 发光字采用 1.5mm 厚 304#不锈钢立体字, 内外喷涂环氧底漆, 面层采用喷涂金属烤漆, 内衬 5mm 亚克力黑白板, 内置蓝景防水模组 LED 光源; 外面板整体焊接处打磨平整, 整体底层喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳漆, 造型下陷处做仿木纹处理; 预留检修接口, 内置安装 32A 空气开关和微电脑时控开关。 安装方式: 地面挖坑深 3m*长 2m*宽 2m 做预埋基础; 地笼尺寸为 2.5m*1.5m*1.5m, 整体采用 HRB335 ϕ 25mm 螺纹钢筋, 采用双层双向间距 300mm 钢筋交叉成网格状结构, 确保每个交叉点都焊接牢固; 在关键部位进行额外的加固处理, 以提高地笼的整体强度和耐用性, 并与 20 根 1.5m 长 M30 地脚螺栓焊接成型; 整体采用 C30 混凝土浇筑成型, 设计抗风力 10 级以上, 所有制件接缝采用防锈处理, 整体做防雷模块接地; 预埋电源线穿 ϕ 30mm*2mm 厚 304#不锈钢圆管, 电缆采用国标 6mm² 纯铜三芯电缆。	郑州	昱之辉
楼顶大字		长 2000*宽 2000*厚 200mm 共 8 个字, 每个字间隔 285mm 材质工艺: 发光字整体采用 2.5mm 厚铝板激光切割围边焊接立体字, 侧厚 200mm; 整体内外喷涂汽车漆, 并采用 200℃ 高温烤漆, 正面面板冲孔间距 20mm, 镶嵌蓝景外露字 LED 穿孔灯, 夜晚呈现红色光。 安装方式: 发光字整体安装于背后钢结构支架上, 钢结构支架采用整体焊接成型, 高 2.5m, 总长 18m, 主骨架采用 80*80*3mm、副架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型, 骨架整体喷涂环氧防锈漆, 每间隔 2 米焊接支撑与楼顶固定, 接触部位做 500*500*500mm 混凝土基础; 整体电源线穿 ϕ 30mm*2mm 厚 304#不锈钢圆管, 电缆采用国标 6mm² 纯铜三芯电缆, 安装专用户外防	郑州	昱之辉

		雨电箱, 内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。		
雨棚立体字		长 800*宽 800*厚 50mm 每套共 3 个字, 字间距 100mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割围边立体字, 侧厚 100mm, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 面板为 5mm 厚红色亚克力, 内置蓝景背打光户外防雨 LED 模组灯源。 安装方式: 发光字固定于背后钢结构上, 背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型, 焊接部位喷涂防锈漆, 立于雨棚顶部安装, 安装部位结构胶做防水处理; 整体电源线穿 $\phi 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 厚 304#不锈钢圆管, 电缆采用国标 4mm² 纯铜三芯电缆, 安装专用户外防雨电箱, 内置 32A 空气开关和微电脑时控开关。	郑州	昱之辉
南门入口立体字		长 800*宽 800*厚 50mm 共 8 个字 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割围边立体字, 侧厚 100mm, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 面板为 5mm 厚红色亚克力, 内置蓝景背打光户外防雨 LED 模组灯源。 安装方式: 发光字固定于背后钢结构上, 背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型, 焊接部位喷涂防锈漆, 支撑安装与楼顶, 安装部位结构胶做防水处理; 整体电源线穿 $\phi 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 厚 304#不锈钢圆管, 电缆采用国标 6mm² 纯铜三芯电缆, 安装专用户外防雨电箱, 内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。	郑州	昱之辉
楼体立体字 (金水区敬老养老院)		长 1500*宽 1500*厚 80mm 共 8 个字 材质工艺: 发光字整体采用 2.5mm 厚铝板激光切割围边焊接立体字, 侧厚 150mm; 整体内外喷涂汽车漆, 并采用 200℃ 高温烤漆, 正面面板冲孔间距 15mm, 镶嵌蓝景外露字 LED 穿孔灯, 夜晚呈现红色光。 安装方式: 发光字固定于背后钢结构支架上, 背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型, 焊接部位喷涂防锈漆, 贴墙安装, 安装部位结构胶做防水处理; 整体电源线穿 $\phi 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 厚 304#不锈钢圆管, 电缆采用国标 6mm² 纯铜三芯电缆, 安装专用户外防雨电箱, 内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。	郑州	昱之辉

敬老院楼体字		长 1500*宽 1500*厚 80mm 共 3 个字 材质工艺：发光字整体采用 2.5mm 厚铝板激光切割围边焊接立体字，侧厚 150mm；整体内外喷涂汽车漆，并采用 200℃ 高温烤漆，正面面板冲孔间距 15mm，镶嵌蓝景外露字 LED 穿孔灯，夜晚呈现红色光。 安装方式：发光字固定于背后钢结构支架上，背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型，焊接部位喷涂防锈漆，贴墙安装，安装部位结构胶做防水处理；整体电源线穿 $\phi 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢圆管，电缆采用国标 6mm² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 32A 空气开关和微电脑时控开关。	郑州	昱之辉
社区卫生中心楼顶发光字		长 800*宽 800*厚 50mm 共 23 个字 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割围边立体字，侧厚 100mm，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，面板为 5mm 厚白色亚克力，内置蓝景背打光户外防雨 LED 模组灯源。 安装方式：发光字整体安装于背后钢结构支架上，钢结构支架采用整体焊接成型，高 1m，总长 23m，焊接部位喷涂防锈漆，支撑安装与楼顶，安装部位结构胶做防水处理；整体电源线穿 $\phi 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢圆管，电缆采用国标 6mm² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。	郑州	昱之辉
社区卫生中心立牌		1700*700*100mm 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文高精丝网印制。 安装方式：地面挖坑深 0.5m*长 0.5m*宽 0.5m；标牌主体延伸 40cm 预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉

总平面图标 识		2200*1300*120mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型, 内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 造型处做木纹效果, 图文高精丝网印制; 立牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板, 总览牌建筑物造型采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢焊接 3 公分立体造型, 镂空内衬 3mm 乳白亚克力, 内部安装蓝景背发光 LED 模组光源。安装方式: 地面挖坑深 0.5m*长 1.5m*宽 0.5m; 标牌主体延伸 40cm 预埋腿; 整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉
地库停车场 指引标识		450*2500*120mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型, 内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 造型处做木纹效果, 图文高精丝网印制; 指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板, 内部安装蓝景侧发光 LED 光源。安装方式: 地面挖坑深 0.5m*长 0.5m*宽 0.5m; 标牌主体延伸 40cm 预埋腿; 整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉
地面停车场 标识		450*2500*120mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型, 内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 造型处做木纹效果, 图文高精丝网印制; 指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板, 内部安装蓝景侧发光 LED 光源。安装方式: 地面挖坑深 0.5m*长 0.5m*宽 0.5m; 标牌主体延伸 40cm 预埋腿; 整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉
人行指引标 识		400*2000*120mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型, 内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 造型处做木纹效果, 图文高精丝网印制; 指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板, 内部安装蓝景侧发光 LED 光源。安装方式: 地面挖坑深 0.5m*长 0.5m*宽 0.5m; 标牌主体延伸 40cm 预埋腿; 整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉

非机动车停车区		250*1800*100mm 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，内部安装蓝景侧发光 LED 光源。 安装方式：地面挖坑深 0.5m*长 0.5m*宽 0.5m；标牌主体延伸 40cm 预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉
地库龙门牌		5300*500*100mm 材质工艺：整体面板采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果；面贴 3M 钻石级反光膜，发光部分图文内容镂空内衬 5mm 厚亚克力黑白板，内部安装蓝景背发光 LED 模组光源。 安装方式：贴墙固定安装，墙面固定 U 型挂件，挂件采用 2mm 钢板折成型，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
宣传栏		2200*850*140mm 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制。宣传栏面框采用 5mm 厚钢化玻璃，背面开启，画面采用 UV 打印，内部安装蓝景侧发光 LED 光源；指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，内部安装蓝景背发光 LED 模组光源。 安装方式：地面挖坑深 0.5m*长 1m*宽 0.5m；标牌主体延伸 40cm 预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉
花草牌标识		300*460*190 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文高精丝网印制。 安装方式：地面挖坑深 0.5m*长 0.5m*宽 0.5m；标牌主体延伸 40cm 预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	郑州	昱之辉

园区划线		线宽 150mm 材质工艺:车道边缘线为白色实线,线宽 150mm,整体采用冷喷工艺,车道边缘线位于行车道两边,距离车位线前边线 100mm、建筑物 50mm 处;双行车道分道线是黄色虚线,线宽 150mm。 安装方式:热熔标线涂料。	郑州	昱之辉
大堂智能总索引		1350*1000mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接造型,内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架,内外喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,造型处做木纹效果,图文高精丝网印制;内嵌 27 寸液晶显示屏。 安装方式:立式落地摆放	郑州	昱之辉
电梯间楼层索引标识		900*400*40mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型,内外喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,造型处做木纹效果,面板图文高精丝网印制;背面强磁可更换索引内容。 安装方式:标牌背部自带葫芦孔,挂钉采用 M6 涨塞螺栓,贴墙安装,标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
电梯间楼层索引标识(立式)		2000*500*100mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型,内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架,内外喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,造型处做木纹效果,面板图文高精丝网印制;背面强磁可更换索引内容。 安装方式:立式落地摆放。	郑州	昱之辉
医护一览表 (人员简介牌)		1000*960*50mm 材质工艺:采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接塑形,内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架,内外喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,部分区域做木纹效果,文字高精丝网印制;做活动卡槽,方便更换内容。 安装方式:标牌背部自带葫芦孔,挂钉采用 M6 涨塞螺栓,贴墙安装,标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉

医护记事栏		1000*960*50mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接塑形，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，文字高精丝网印制。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
健康宣传栏		1000*960*50mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接塑形，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；画面高清 UV 打印。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
电梯厅楼层号		150*10mm 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢围边立体造型，侧厚 10mm，做木纹效果。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
楼梯间楼层号		150*10mm 材质工艺：采用 10mm 透明亚克力激光切割成型，表面氟碳烤漆，做木纹效果。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
电梯编号牌		260*100mm 材质工艺：采用 10mm 透明亚克力激光切割成型，表面氟碳烤漆，图文内容高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
吊牌指引标识		2000*300*100mm 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：天花板吊顶安装，套管采用 Ø16mm*2mm 厚 304#不锈钢圆管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	郑州	昱之辉

护士站吊牌		1500*250*100mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 图文高精丝网印制。安装方式: 天花板吊顶安装, 套管采用 Ø16mm*2mm 厚 304# 不锈钢圆管喷漆, 吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面, 与专用角码连接固定。	郑州	昱之辉
侯梯厅标识牌		1000*150*40mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型, 内外喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 造型处做木纹效果, 图文高精丝网印制。安装方式: 标牌背部自带葫芦孔, 挂钉采用 M6 涨塞螺栓, 贴墙安装, 标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
卫生间侧挂		300*165*20mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型, 表面氟碳烤漆, 做木纹效果, 图文高精丝网印制。安装方式: 侧挂安装, 底座采用 M6 涨塞螺钉固定, 标牌自带葫芦孔与底座连接。	郑州	昱之辉
男、女卫生间 (单个)		150*300*10mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型, 内层喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 做木纹效果, 图文高精丝网印制。安装方式: 贴墙安装, 采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
无障碍卫生间		150*300*10mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型, 内层喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 做木纹效果, 图文高精丝网印制。安装方式: 贴墙安装, 采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
母婴室侧挂		300*165*20mm 材质工艺: 整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型, 内层喷涂环氧底漆, 面层喷涂氟碳烤漆, 做木纹效果, 图文高精丝网印制。安装方式: 侧挂安装, 底座采用 M6 涨塞螺钉固定, 标牌自带葫芦孔与底座连接。	郑州	昱之辉

母婴室		150*300*10mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
开水间侧挂		300*165*20mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制。 安装方式:侧挂安装,底座采用 M6 涨塞螺钉固定,标牌自带葫芦孔与底座连接。	郑州	昱之辉
楼梯间侧挂		300*165*20mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制。 安装方式:侧挂安装,底座采用 M6 涨塞螺钉固定,标牌自带葫芦孔与底座连接。	郑州	昱之辉
诊室编号侧挂牌		250*200*20mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制。 安装方式:侧挂安装,底座采用 M6 涨塞螺钉固定,标牌自带葫芦孔与底座连接。	郑州	昱之辉
诊室牌		250*420*30mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制,做活动卡槽方便更换内容。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
医务科室牌		250*420*30mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,面板活动背粘强磁可更换,图文高精丝网印制。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉

办公室门牌		100*260*10mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,面板活动背粘强磁可更换,图文高精丝网印制。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
室内分流指引		620*300*20mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
病房门牌		250*420*30mm 材质工艺:整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型,内层喷涂环氧底漆,面层喷涂氟碳烤漆,做木纹效果,图文高精丝网印制,做活动卡槽方便更换内容。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
消防疏散图		400*250*5mm 材质工艺:采用 5mm 亚克力切割成型,背面高精丝网印制背喷漆。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
消防安全“三提示”标牌		400*250*5mm 材质工艺:采用 8mm 亚克力切割成型,背面高精丝网印制背喷漆。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
如遇火警		80*80*5mm 材质工艺:采用 8mm 亚克力切割成型,背面高精丝网印制背喷漆。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
床头卡一体标识牌		200*180mm 材质工艺:采用 5+5+5mm 亚克力切割粘贴成型,内容高精丝网印制。 安装方式:贴墙安装,采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
床头警示牌		50*12mm 材质工艺:采用 5mm 亚克力切割成型,内容高精丝网印制。	郑州	昱之辉

社区卫生中心门口挂墙牌		2000*300*20mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢切割焊接成型，背衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，文字高精丝网印制。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
小心台阶，请靠右侧上、下楼		1000*100mm 材质工艺：采用 3M 地贴打印，自带背胶。 安装方式：贴墙地面	郑州	昱之辉
常闭防火门提示牌		400*60mm 材质工艺：采用 3M 膜打印，自带背胶。 安装方式：贴墙防火门上	郑州	昱之辉
餐厅菜单公示栏大(周一至周日)		1000*960*50mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，图文高精丝网印制；画面高清 UV 打印。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
餐厅悬挂饮食指导宣传栏		1000*960*50mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，图文高精丝网印制；画面高清 UV 打印。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
电梯轿厢内电梯使用安全须知		400*500mm 材质工艺：采用 8mm 亚克力激光切割成型，文字高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
电梯轿厢内电梯使用注意事项		400*500mm 材质工艺：采用 8mm 亚克力激光切割成型，文字高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉

电梯轿厢内 楼层索引		400*500mm 材质工艺：采用 8mm 亚克力激光切割成型，文字高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
各楼层公示栏 (告知书、收费标准等)		1000*960*50mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割折弯焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	郑州	昱之辉
预防跌倒十知		600*800*5mm 材质工艺：采用 5mm 亚克力雕刻成型，图文高精打印。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	郑州	昱之辉
地库吊牌指引		2400*300*100mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割折弯焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文内容镂空雕刻，内衬 5mm 厚乳白亚克力，亚克力固定方式为焊接螺钉与面板固定，内置蓝景高压侧发光模组灯源。 安装方式：地库顶面安装，套管采用 Ø16mm*2mm 厚 304# 不锈钢圆管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	郑州	昱之辉
地库电梯厅指引		1500*300*100mm 材质工艺：采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割折弯焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文内容镂空雕刻，内衬 5mm 厚乳白亚克力，亚克力固定方式为焊接螺钉与面板固定，内置蓝景高压侧发光模组灯源。 安装方式：地库顶面安装，套管采用 Ø16mm*2mm 厚 304# 不锈钢圆管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	郑州	昱之辉
标准车位		2400*5300*150mm 冷涂	郑州	昱之辉
无障碍车位		3700*6000*150mm 冷涂	郑州	昱之辉
车位导向		400*350mm 冷涂	郑州	昱之辉

车位编号		1000*250mm 冷涂	郑州	昱之辉
直行箭头		长 3000*宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
直行左转弯箭头		长 3000*宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
直行右转弯箭头		长 3000*宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
左转弯箭头		长 3000*宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
右转弯箭头		长 3000*宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
左右转弯箭头		长 3000*宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
斑马线		300×2000mm 冷涂	郑州	昱之辉
通道线		宽 150mm 冷涂	郑州	昱之辉
立柱区域字母		380*420mm 冷涂	郑州	昱之辉
立柱区域字母		320*420mm 冷涂	郑州	昱之辉

附件 2：实施方案及措施、售后服务计划

（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1. 质量保证：我方保证所提供货物（设备）是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2. 安装调试：在货物（设备）到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。货物（设备）到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：我方将和用户一起按照合同约定的技术规格、技术规范的要求对货物（设备）的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物（设备）检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行验收。若发现有损坏的零部件，我方将在 3 个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，质保期为 发光灯具两年，标牌五年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，4 小时响应，8 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后 24 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。